

## 内管工事費見積単価表

（ 木質系・鉄骨系建物  
鉄筋・鉄骨コンクリート系建物 ）

2026年8月1日 実施  
（お申込み受付分から適用）

東京ガスネットワーク 株式会社



## 1. 適用範囲

本単価は、木質系・鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

| 区 分                         |                                       | 適用する単価表             |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 新 設                         | 木質系・鉄骨系建物                             | 本単価表                |
|                             | 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物<br>(取付けメータ10個未満)       | 本単価表                |
|                             | 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物<br>(取付けメータ10個以上～99個以下) | 単価表 2               |
| 増設・取替・入替・位置替 <sup>* 1</sup> |                                       | 本単価表 <sup>* 1</sup> |
| 撤去（撤去のみ工事）                  |                                       | 本単価表                |
| 鉄管機器接続（配管を伴わないもの）           |                                       | 本単価表                |

\* 1 但し、下記に該当する工事は、単価表 3 の単価を適用します。

＜単価表 3 を適用する工事＞

低圧でガスの供給を受けている建物で、すでに設置されているガスメータより下流側で行う以下のいずれかに該当するガス工事

- ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を変える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を変える工事
- ⑤ ガス栓のみを取替える工事
- ⑥ ガス栓の向きを変える工事
- ⑦ 現場で一旦外されたガス栓を再取付する工事
- ⑧ ①から④に伴う配管の撤去工事

## 2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

### (1) 工事種別

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 新 設       | ガスメータを新規に取付ける工事                 |
| 増 設       | 既設ガス設備にガス栓を増やす工事またはガスの使用量が増える工事 |
| 取替・入替・位置替 | 既設ガス設備を入・取替または移設する工事            |
| 撤 去       | 既設ガス設備を撤去する工事                   |

## (2) 建物種別

### ① 木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する建物（ただし、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。在来木造、2×4、木質プレハブ工法 等）で、施工階が地上3階以下の建物

### ② 鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物

### ③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート（RC）建物、鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）建物、コンクリートブロック（CB）建物（PC壁構造を含む）、または施工階が地上階4階以上の木質系建物・鉄骨系建物

（注）地上階4階以上の木質系建物・鉄骨系建物でガス設備が3階以下のみに設置され4階以上に設置されなかった場合は「木質系」もしくは「鉄骨系」とする。

## 3. 特別材料費

お客さまのお申込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

## 4. 特別工事費

お客さまのお申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用

## 5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装 など配管に付帯する工事が発生した場合

## 6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、深夜割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

### (1) 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

### (2) 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。  
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

### (3) 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

## 7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。  
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

## 8. その他

- ① 本単価表は、消費税抜き単価を示します。
- ② 見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途、個別見積とします。
- ④ 2026年8月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。
- ⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

# 新 設 工 事 単 価

(一般見積 (木質系・鉄骨系建物共通単価) )



一般見積（木質系・鉄骨系建物共通）

<フレキ工法> \*1

見積金額＝{基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓ライン工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費}  
×（1＋諸経費率）

|                        |            |      | 戸 建    | 集 合    |
|------------------------|------------|------|--------|--------|
| 基 本 工 事 費 *2           |            | 円/件  | 52,300 | 20,400 |
| 埋設管工事費 *3<br>(3 2 A以下) | PLS管ほか *4  | 円/m  | 8,450  |        |
|                        | P E 管      | 円/m  | 7,500  |        |
| 非埋設管工事費 (3 2 A以下) *3   | カラー鋼管ほか *5 | 円/m  | 5,280  | 4,860  |
| ガス栓ライン工事費              | 1 栓 (戸建)   | 円/件  | 18,100 | ****   |
|                        | 2～3 栓 (戸建) | 円/件  | 36,100 | ****   |
|                        | 4 栓以上 (戸建) | 円/系統 | 20,300 | ****   |
|                        | 集合         | 円/系統 | ****   | 18,100 |
| 諸経費率                   |            |      | 10%    |        |

(注)戸建・集合区分は、新規の取付メータ個数により以下の区分とします。

戸建：メータ2個以下建物 集合：メータ3個以上建物

\*1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

\*2 メータ廻り工事などの費用をいいます。戸建では1物件につき1件、集合では取付メータ個数と同数を見積ります。

\*3 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積ります。また、40A以上については、ネジ工法単価を適用します。(P.7参照)

\*4 PLS管ほかとは、PLS管およびフレキ管をいいます。

\*5 カラー鋼管ほかとは、カラー鋼管・白ガス管・フレキ管をいいます。

# フレキガス栓品名

## フレキガス栓ライン

|     |       |                    |
|-----|-------|--------------------|
| ガス栓 | 1口ガス栓 | フレキガスコンセント（露出）     |
|     |       | フレキガスコンセント（埋込）     |
|     |       | フレキガスコンセント（埋込コンロ）  |
|     |       | フレキガスコンセント（床）      |
|     |       | フレキガスコンセント（埋込E付）   |
|     |       | フレキ薄型ガスコンセント（埋込）   |
|     |       | フレキ 13mm LAネジコック   |
|     |       | フレキ 1/2UIネジコック     |
|     |       | フレキ 3/4UIネジコック 20A |
|     |       | フレキ 3/4UIネジコック 25A |
|     |       | フレキ 3/4ULネジコック 20A |
|     | 2口ガス栓 | フレキガスコンセント（W露出）    |
|     |       | フレキガスコンセント（W埋込）    |

## <ネジ工法>

見積金額＝(埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費)×(1＋諸経費率)

| 区 分 \ 口径       |              | 15A   | 20A   | 25A   | 32A   | 40A   | 50A    | 80A    |
|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 埋 設 管<br>工 事 費 | PLS・PLP管 円/m | 8,450 |       |       |       | 9,620 | 11,100 | 17,900 |
|                | P E 管 円/m    | ****  | ****  | 7,500 |       | ****  | 8,930  | 13,000 |
| 非埋設管<br>工 事 費  | 白ガス管*1 円/m   | 6,030 | 6,070 | 6,290 | 7,260 | 7,430 | 9,440  | 14,500 |
|                | カラー鋼管*1 円/m  | 6,350 | 6,460 | 6,720 | 7,950 | 8,470 | 10,200 | 15,200 |
| 諸経費率           |              | 10%   |       |       |       |       |        |        |

\* 1 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りします。

(注)プロパン設備から都市ガスへの切替工事（以下、切替工事という。）についても適用します。なお、切替工事等においてフレキ管が発生する場合、露出フレキ管は<フレキ工法>非埋設管工事費（カラー鋼管ほか）単価、埋設フレキ管は<フレキ工法>埋設管工事費（P L S 管ほか）単価を適用します。（P.5参照）

ネジガス栓単価表

| 品 名           |                      | 単価<br>(円/個) |
|---------------|----------------------|-------------|
| 露出ガス栓<br>(1口) | 13mm L Aヒューズコック(営業用) | 3,260       |
|               | 13mm L Bヒューズコック(営業用) |             |
|               | ガスコンセント(露出)          |             |
| 露出ガス栓(2口)     | ガスコンセントW(露出)         | 6,380       |
| ネジコック         | 13mm Lネジコック(給湯・厨房用)  | 2,940       |
|               | 15mm ネジコック           |             |
|               | 20mm ネジコック           |             |
|               | 25mm ネジコック           |             |
| 器具用分岐コック      |                      | 2,940       |

プロパン設備からの切替工事用フレキガス栓

| 品 名       |       | 単価<br>(円/個) |
|-----------|-------|-------------|
| ネジコック     |       | 5,020       |
| ガスコンセント露出 | 1口ガス栓 | 4,400       |
|           | 2口ガス栓 | 7,330       |
| ガスコンセント埋設 | 1口ガス栓 | 5,010       |
|           | 2口ガス栓 | 7,780       |
| ガス栓未設置止め  |       | 1,390       |

(注) プロパン設備等からの切替工事においてフレキガス栓を設置する場合に適用します。

<フレキ工法・ネジ工法共通単価>

内 管 切 断 取 出 単 価

① 取出工事

(単位：円／箇所)

| 品名                    |                        | 取出口径              | 32A以下  | 40A    | 50A    | 80A<br>(75A) |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------------|
| ＊１<br>切断<br>取出        | 鋼管                     | 露出切断取出            | 11,700 | 13,500 | 14,700 | 22,300       |
|                       |                        | 埋設切断取出 (PLP, PLS) | 18,400 | 21,400 | 27,100 | 37,200       |
|                       | フレキ管                   | 露出フレキ切断取出         | 10,600 | ****   | ****   | ****         |
|                       |                        | 埋設フレキ切断取出         | 17,700 | ****   | ****   | ****         |
|                       | PE管×PE管切断取出            |                   | 14,100 | ****   | 15,900 | 21,900       |
|                       | 鋼管×PE管融着取出             |                   | 22,700 | ****   | 24,200 | 34,800       |
|                       | P E 融着取出 <sup>＊２</sup> |                   | 14,100 | ****   | 15,900 | 21,900       |
| 穿孔取出 <sup>＊３</sup>    |                        | 鋼管×フレキ管           | 13,200 |        |        |              |
| ガス栓分岐取出 <sup>＊４</sup> |                        | (プラグ止からの取出)       | 6,200  |        |        |              |

＊１ 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

＊２ 既設P E 管からP E 継手を使用してP E 管を分岐取出する工事をいいます。

＊３ 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

＊４ 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注)上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

## ② 結び工事

(単位：円／箇所)

| 品名 \ 口径 |    | 32A<br>以下 | 40A    | 50A    | 80A<br>(75A) |
|---------|----|-----------|--------|--------|--------------|
| 鋼 管     | 露出 | 6,330     | 8,270  | 9,260  | 14,000       |
|         | 埋設 | 7,350     | 11,400 | 11,400 | 17,400       |
| フレキ管    | 露出 | 5,400     | ****   | ****   | ****         |
|         | 埋設 | 8,810     | ****   | ****   | ****         |

(注1) 切断部から新たに配管する管と既設管とを接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

特 別 材 料 費（取付労務費を含みます。）

① PEボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・分岐コック・鋳鉄逆止弁

（単位：円／個）

| 品名 \ 口径         | 15A   | 20A   | 25A   | 32A<br>(30A) | 40A    | 50A    | 80A    |
|-----------------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| PEボールバルブ        | ****  | ****  | ****  | 32,200       | ****   | 43,300 | 59,700 |
| ねじ込み形<br>ボールバルブ | ****  | ****  | ****  | ****         | ****   | 42,700 | 84,700 |
| 分岐コック           | 5,900 | 6,280 | 7,110 | 10,200       | 12,700 | 17,400 | 31,700 |
| 鋳鉄逆止弁           | ****  | 8,400 | 9,100 | 12,600       | 15,500 | 23,300 | 43,800 |

## ② 通過ガスメータ

| 型式 |         | 単 価     | 型式 |         | 単 価     |
|----|---------|---------|----|---------|---------|
| N  | 1号      | 16,200  | NP | 1号      | 25,700  |
|    | 1.6～2号  | 16,200  |    | 1.6～2号  | 25,700  |
|    | 2.5～3号  | 17,000  |    | 2.5～3号  | 25,700  |
|    | 4～5号    | 18,200  |    | 4～5号    | 26,900  |
|    | 6～7号    | 18,800  |    | 6～7号    | 27,200  |
| NN | 10号     | 60,700  |    | 10号     | 70,300  |
|    | 15～16号  | 63,300  |    | 15～16号  | 75,800  |
| N  | 25～30号  | 142,400 |    | 25～30号  | 165,900 |
|    | 40～50号  | 210,100 |    | 40～50号  | 232,600 |
|    | 65～100号 | 339,400 |    | 65～100号 | 360,300 |
|    | 120号    | 344,300 |    | 120号    | 363,100 |

(注1) 当社のメータを通過ガスメータとして取付した場合に適用します。

(注2) マイコンメータの場合は、別途見積りします。

## ③ ピ ッ ト

(単位：円／個)

| 26型ビット |        | 26型ビット 耐荷重無 |        | レジシンビット |        |
|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|
| A      | B      | A           | B      | B       | C      |
| 17,800 | 18,000 | 17,300      | 17,300 | 84,700  | 83,300 |

④ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

| 品名             | 単 価         |
|----------------|-------------|
| ボールスライドジョイント 注 | 32A 159,500 |
|                | 50A 204,200 |
|                | 80A 333,000 |

(注)許容変位量が200mmまでのものとします。200mmを超える場合は別途見積りします。

⑤ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

| 品名                | 単 価        |
|-------------------|------------|
| ボールスライドジョイント防食カバー | 32A 28,800 |
|                   | 50A 35,200 |
|                   | 80A 45,000 |

⑥ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

| 品名     | 単 価 |
|--------|-----|
| 保安用カバー | 280 |

⑦ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位: : 円／個)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ガスコンセント高気密住宅用ボックス | 2,550 |
|-------------------|-------|

⑧ ガス栓位置替部品

(単位: 円／個)

|          |       |
|----------|-------|
| ガス栓位置替部品 | 8,920 |
|----------|-------|

(注) 既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ (10A) 配管を行うための部材を設置した場合に適用します。

⑨ クランプ取出工事

(単位: 円／箇所)

| 元管口径      |       | 元 管 口 径 |        |        |        |
|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 取出口       |       | 32A     | 40A    | 50A    | 80A    |
| 取出口<br>口径 | 32A以下 | 29,500  | 31,600 | 31,600 | 34,800 |
|           | 50A   | ****    | ****   | 31,600 | 36,900 |

⑩ マジックジョイント取出

(単位: 円／箇所)

| 20A×20A | 25A×25A | 32A×32A | 40A×32A | 50A×32A | 80A×50A | 100A×50A |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 16,200  | 17,900  | 21,300  | 24,800  | 26,800  | 48,100  | 73,800   |

⑪ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位：円／個)

| 品 名                   |      |             | 単価      |
|-----------------------|------|-------------|---------|
| 自 動 遮 断 装 置 2 5 T     |      |             | 43,600  |
| 自 動 遮 断 装 置 3 2 T     |      |             | 46,100  |
| 自 動 遮 断 装 置 4 0 T     |      |             | 53,000  |
| 50A                   | 50T  | 自 動 遮 断 装 置 | 93,200  |
|                       | 50TA | 自 動 遮 断 装 置 | 105,400 |
| 自 動 遮 断 装 置 8 0 T     |      |             | 132,200 |
| 操作盤 Y S - S V C 2 0 5 |      |             | 38,600  |
| 警報器                   |      |             | 15,200  |
| ア ダ プ タ ー ( 一 般 用 )   |      |             | 4,230   |
| ア ダ プ タ ー ( 業 務 用 )   |      |             | 6,880   |
| 天井取付ベースYS(MK)-BA50B   |      |             | 930     |
| 天井取付ベース MK-BA24B      |      |             | 1,320   |
| 中継器                   |      |             | 24,200  |
| 試験・調整                 |      |             | 22,100  |

(注1) 電線工事・信号線工事は別途見積りします。

(注2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外となります。

## 特 別 工 事 費

### ① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円／箇所)

| 15A   | 20A   | 25A   | 32A    | 40A    | 50A    |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 6,490 | 7,960 | 9,800 | 11,700 | 13,200 | 15,000 |

### ② よう壁内配管費

(単位：円／m)

|         |        |
|---------|--------|
| よう壁内配管費 | 15,100 |
|---------|--------|

(注) 高さ1 mを超える石造り、コンクリート造り、またはブロック造りなどの土留め内に埋設する場合に適用します。

### ③ フレキヘッダケーシング

(単位：円／個)

| 品 名             |       | 単 価    |
|-----------------|-------|--------|
| フレキヘッダ<br>ケーシング | 屋外用   | 13,400 |
|                 | 2P～5P | 8,090  |

### ④ フレキ天井立上り・立下り工事費

(単位：円／系統)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| フレキ天井立上り・立下り工事費 | 5,860 |
|-----------------|-------|

(注) 集合の場合のみ見積りします。

⑤ 先方品通過ガスメータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

（単位：円／個）

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 1～6号  | 10～16号 | 25～40号 |
| 2,260 | 7,810  | 9,930  |

（注1）通過ガスメータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

（注2）当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

⑥ 65号以上のガスメータ取付費

（単位：円／個）

| 品 名         | 単 価    |
|-------------|--------|
| 配管を伴う取付費    | 51,800 |
| ガスメータのみの取付費 | 77,400 |

（注1）配管を伴う取付には、メータ廻り材料を含みます。架台を作成した場合には、さらにレジンメータ台費を別途見積りします。

（注2）ガスメータの取付・取外しを行う場合には、取付費・取外費を見積りします。

⑦ レジンメータ台

（単位：円／個）

|         |        |
|---------|--------|
| レジンメータ台 | 11,000 |
|---------|--------|

⑧ お客さまご提出用写真代

（単位：円／枚）

|             |     |
|-------------|-----|
| お客さまご提出用写真代 | 640 |
|-------------|-----|

（注）お客さまからのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。

⑨ 支持金具などの塗装費

(単位：円／個)

| 品 名  | 単<br>価 |
|------|--------|
| 支持金具 | 640    |
| 架台   | 1,300  |

⑩ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

|              |     |
|--------------|-----|
| エアーパージ・点火試験費 | 710 |
|--------------|-----|

(注)既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合、既設内管のエアーパージ・点火試験に適用します。なお、対象戸数は既設管に接続されているガスメータ数とします。

⑪ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

|          |       |
|----------|-------|
| 気密・点火確認費 | 2,100 |
|----------|-------|

(注)既設内管を分割して新たにガスメーターを設置する場合、既設ガスメーター側設備の気密・点火確認に適用します。

⑫ 掘削・埋戻費

(単位：円／ $\text{m}^3$ )

| 品 名 | 機 械   | 人 力   |
|-----|-------|-------|
| 掘削費 | 2,470 | 4,210 |
| 埋戻費 | 3,790 | 3,790 |

(注1)既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合に、新規配管部と異なる箇所ではガス遮断する場合の掘削・埋戻に適用します。

なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2)掘削土量などは、 $0.5\text{m}^3$ 単位とし端数は切捨てます。ただし、 $0.5\text{m}^3$ 未満は $0.5\text{m}^3$ とします。

# 付 帯 工 事 費

## ① はつり・補修 など

| 項 目        |       |           | 口 径    |        |        |        |
|------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 品 名        | 壁厚    | 単位        | 20・25A | 32・40A | 50A    | 80A    |
| はつり        | ***** | 円/m       | 3,640  | 5,030  | 6,800  | 8,100  |
| 補 修        | ***** | 円/m       | 2,160  | 2,350  | 2,800  | 3,930  |
| 穴あけ<br>・補修 | 穴あけ   | 160mm     | 2,870  | 3,280  | 3,940  | 4,460  |
|            | 補 修   | 以下        | 2,400  | 2,680  | 3,350  | 3,440  |
|            | 穴あけ   | 161～      | 3,410  | 3,910  | 4,670  | 6,040  |
|            | 補 修   | 200mm     | 3,020  | 3,130  | 3,900  | 4,350  |
|            | 穴あけ   | 201～      | 7,070  | 8,280  | 8,790  | 11,100 |
|            | 補 修   | 260mm     | 4,470  | 4,660  | 4,980  | 6,790  |
|            | 穴あけ   | 261～      | 11,800 | 14,000 | 14,000 | 17,600 |
|            | 補 修   | 300mm     | 5,200  | 5,200  | 6,060  | 6,860  |
| 塗装         | 補 修   | 301～400mm | 6,310  | 6,310  | 7,390  | 8,320  |
|            | 2 回塗り | 円/m       | 1,320  | 1,620  | 1,930  | 2,220  |
|            | 3 回塗り | 円/m       | 1,780  | 2,170  | 2,440  | 2,900  |

| 項 目               |        | 口 径    |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 品 名               | 単位     | 20・25A | 32・40A | 50A    | 80A    |        |
| アング<br>ルブラ<br>ケット | 2回塗り   | 円/個    | 9,750  | 9,760  | 10,300 | 10,300 |
|                   | 3回塗り   | 円/個    | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 11,000 |
|                   | ステンレス製 | 円/個    | 16,000 | 16,200 | 16,400 | 18,400 |
|                   | どぶ付け   | 円/個    | 11,900 | 12,100 | 12,500 | 14,500 |
|                   | コーティング | 円/個    | 14,700 | 14,900 | 15,300 | 17,200 |
| ステンレス製吊振止金具※1     |        | 円/個    | 1,960  | 2,070  | 2,130  | 2,330  |

\* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

## ② メータ関係

| 品 名   | 単 位 | 1～6 m <sup>3</sup> /h | 10 m <sup>3</sup> /h | 16 m <sup>3</sup> /h |
|-------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| メータ固定 | 円/個 | 5,500                 | 5,800                | 5,910                |

## ③ 埋込型ガス栓はつり・補修

| 品 名        | 単 位     | 単 価   |
|------------|---------|-------|
| 埋込型<br>ガス栓 | はつり 円/個 | 3,410 |
|            | 補 修 円/個 | 2,030 |

## ④ コンクリートこわし・復旧関係

| 品名         | 単位               | 50mm<br>以下 | 51～<br>100mm | 101～<br>150mm | 151～<br>200mm | 201～<br>250mm | 251～<br>300mm |
|------------|------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| コンクリート/こわし | 円/m <sup>2</sup> | 3,580      | 5,300        | 7,820         | 9,340         | 12,200        | 13,900        |
| コンクリート/復旧  | 円/m <sup>2</sup> | 6,230      | 8,740        | 11,100        | 14,400        | 21,400        | 25,300        |

⑤ カッター関係

| 品名     | 単位  | 30mm<br>以下 | 31～<br>50mm | 51～<br>80mm | 81～<br>100mm | 101～<br>150mm | 151～<br>200mm | 201～<br>250mm | 251～<br>300mm |
|--------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| カッター切り | 円/m | 1,480      | 2,350       | 3,540       | 4,680        | 6,060         | 8,650         | 10,200        | 11,900        |

⑥ 足場損料

| 品名        | 単位     | 1段     | 2段     | 3段     | 4段     | 5段     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ローリング・タリー | 円/現場/台 | 23,200 | 28,400 | 32,900 | 37,400 | 40,400 |

⑦ スリーブ設置

| 品名         |     | 単位  | 75φ以下 | 100φ  | 150φ  | 200φ  | 250φ   |
|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| スリーブ<br>設置 | 梁   | 円/ヶ | 6,340 | 7,140 | 8,150 | 9,250 | 10,400 |
|            | 床・壁 | 円/ヶ | 3,620 | 4,740 | 5,750 | 6,850 | 8,050  |

⑧ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

| 品名           | 壁厚      | 単位   | 15～25A | 32～40A | 50A    | 80A    |
|--------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|
| エポキシ<br>樹脂補修 | 200mm以下 | 円/箇所 | 9,810  | 10,700 | 11,800 | 14,300 |
|              | 201mm以上 | 円/箇所 | 10,100 | 12,100 | 15,600 | 21,500 |

⑨ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

| 壁厚        | 単位   | 50φ    | 75φ    | 100φ   | 125φ   | 150φ   |
|-----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100mm以下   | 円/箇所 | 9,010  | 9,830  | 10,800 | 11,400 | 12,200 |
| 101～160mm | 円/箇所 | 10,800 | 11,900 | 13,200 | 14,000 | 15,200 |
| 161～200mm | 円/箇所 | 11,900 | 13,200 | 15,000 | 16,000 | 17,300 |
| 201～260mm | 円/箇所 | 13,100 | 14,800 | 16,800 | 18,000 | 19,700 |
| 261～300mm | 円/箇所 | 15,400 | 16,800 | 18,800 | 20,400 | 22,400 |
| 301～400mm | 円/箇所 | 18,600 | 20,500 | 23,100 | 25,000 | 27,800 |
| 401～500mm | 円/箇所 | 23,300 | 26,100 | 29,700 | 32,700 | 36,800 |
| 501～600mm | 円/箇所 | 30,500 | 34,800 | 40,200 | 45,300 | 52,000 |

⑩ 管受台ベース

| 品 名    | 単位  | 20A～25A | 32A～40A | 50A   | 80A    |
|--------|-----|---------|---------|-------|--------|
| 管受台ベース | 円/個 | 9,620   | 9,630   | 9,640 | 10,300 |

⑪ 芝 張 替

| 品 名   | 単位               | 再使用   | 新 芝   |
|-------|------------------|-------|-------|
| 芝 張 替 | 円/m <sup>2</sup> | 1,310 | 2,130 |

⑫ 壁貫通部仕上り塗装

| 品 名       | 単 位  | 単 価   |
|-----------|------|-------|
| 壁貫通部仕上り塗装 | 円/箇所 | 2,060 |

# 機器接続費

| 品名                  | 単位   | 単価     |
|---------------------|------|--------|
| 9. 5mm強化ホース (接)     | 円/箇所 | 4,100  |
| 9. 5mm強化ホース (延) *1  | 円/m  | 1,300  |
| 1 3mm強化ホース (接)      | 円/箇所 | 4,300  |
| 1 3mm強化ホース (延) *1   | 円/m  | 1,600  |
| 2 0mm強化ホース (延) *1   | 円/m  | 2,100  |
| 2 5mm強化ホース (延) *1   | 円/m  | 3,000  |
| 1 3mm強化ホース (接) 迅速接手 | 円/箇所 | 35,900 |
| 2 0mm強化ホース (接) 迅速接手 | 円/箇所 | 57,600 |
| 2 5mm強化ホース (接) 迅速接手 | 円/箇所 | 96,400 |
| 2 0mm強化ホース (自在)     | 円/箇所 | 6,500  |
| 2 0mm強化ホース (ユニオン)   | 円/箇所 | 5,700  |
| 2 0mm強化ホース (L型自在)   | 円/箇所 | 6,900  |
| 2 5mm強化ホース (自在)     | 円/箇所 | 10,400 |
| 2 5mm強化ホース (ユニオン)   | 円/箇所 | 8,600  |
| 1 3×2 5 0 金属フレキ     | 円/箇所 | 5,300  |
| 1 3×4 0 0 金属フレキ     | 円/箇所 | 5,600  |
| 1 3×4 0 0 金属フレキ (温) | 円/箇所 | 5,400  |
| 1 3×6 5 0 金属フレキ (湯) | 円/箇所 | 6,100  |
| 1 9×2 5 0 金属フレキ     | 円/箇所 | 7,100  |
| 1 3×1 4 0 0 金属フレキ   | 円/箇所 | 7,500  |
| 9. 5mmガスソフトコード      | 円/本  | 700    |
| 1 3mmガスソフトコード       | 円/本  | 1,100  |
| ゴム管用ソケット (多重シール)    | 円/個  | 2,500  |

\*1 見横延長は、0.1m単位とします。

## 割 増 工 事 費

### ① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。  
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日  
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，  
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

### ③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費  
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 5， 2 0 0 円（税抜）を加算

| 項 目 | 割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費         |
|-----|-------------------------------|
| 夜 間 | 35%                           |
| 休 日 | 15%                           |
| 深 夜 | 工事 1 件あたり 2 5， 2 0 0 円（税抜）を加算 |

# 新 設 工 事 単 価

( 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価 )



## 鉄 筋 系

見積金額＝(埋設管材料単価×延長＋埋設管労務単価×延長＋非埋設管材料単価×延長＋非埋設管  
 労務単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工  
 事費)×(1＋諸経費率)

(単位：円／m)

| 品名   |                       | 10A | 15A   | 20A   | 25A   | 32A   | 40A   | 50A   | 80A   |        |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 埋設管  | PE管                   | 材料費 | ****  | ****  | ****  | 1,130 | 1,300 | ****  | 2,110 | 3,730  |
|      |                       | 労務費 | ****  | ****  | ****  | 6,050 | 6,530 | ****  | 7,850 | 8,680  |
|      | さや管付                  | 材料費 | ****  | ****  | 1,660 | 1,930 | ****  | ****  | ****  | ****   |
|      | フレ管                   | 労務費 | ****  | ****  | 4,080 | 4,080 | ****  | ****  | ****  | ****   |
| 非埋設管 | *1                    | 材料費 | ****  | 690   | 830   | 1,220 | 1,460 | 1,740 | 2,290 | 3,670  |
|      | 白ガス管                  | 労務費 | ****  | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,560 | 5,560 | 7,120 | 10,300 |
|      | *1                    | 材料費 | ****  | 1,290 | 1,350 | 1,920 | 2,680 | 3,220 | 3,350 | 5,010  |
|      | カー鋼管                  | 労務費 | ****  | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,560 | 5,560 | 7,120 | 10,300 |
|      | フレ管                   | 材料費 | 1,060 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | ****  | ****  | ****  | ****   |
|      |                       | 労務費 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | ****  | ****  | ****  | ****   |
|      | CD管付                  | 材料費 | 1,230 | 1,560 | 1,560 | 1,770 | ****  | ****  | ****  | ****   |
|      | フレ管                   | 労務費 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | ****  | ****  | ****  | ****   |
| 諸経費率 | 400千円未満               |     |       |       |       |       | 18%   |       |       |        |
|      | 400千円以上～ 1,000千円未満    |     |       |       |       |       | 17%   |       |       |        |
|      | 1,000千円以上～ 3,000千円未満  |     |       |       |       |       | 16%   |       |       |        |
|      | 3,000千円以上～ 5,000千円未満  |     |       |       |       |       | 15%   |       |       |        |
|      | 5,000千円以上～10,000千円未満  |     |       |       |       |       | 14%   |       |       |        |
|      | 10,000千円以上～50,000千円未満 |     |       |       |       |       | 13%   |       |       |        |
|      | 50,000千円以上            |     |       |       |       |       | 12%   |       |       |        |

\*1 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積ります。

## ガス栓単価

### ① ネジ用ガス栓

(単位：円／個)

| 品 名           |                    | 単価    |
|---------------|--------------------|-------|
| 露出ガス栓<br>(1口) | 13mm LAヒューズコック (管) | 5,600 |
|               | 13mm LBヒューズコック (管) | 5,960 |
|               | ガスコンセント (S露出)      | 5,630 |
| 露出ガス栓 (2口)    | ガスコンセント (W露出)      | 8,380 |
| ネジコック         | 13mm Lネジコック        | 3,520 |
|               | 15mm               | 3,580 |
|               | 20mm               | 3,990 |
|               | 25mm               | 4,680 |
|               | 32mm 器具用分岐コック      | 6,280 |

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

## ② フレキ用ガス栓

(単位：円／個)

| 品 名          |                         | 単価     |
|--------------|-------------------------|--------|
| 露 出          | フレキガスコンセント (露 出)        | 9,380  |
|              | フレキガスコンセント (W露出)        | 11,800 |
| 埋 込          | フレキガスコンセント (埋込)         | 11,500 |
|              | フレキガスコンセント (埋込コンロ)      | 11,500 |
|              | フレキガスコンセント (床)          | 11,700 |
|              | フレキガスコンセント (埋込E付)       | 12,700 |
|              | フレキガスコンセント (埋込モルタル)     | 12,500 |
|              | フレキガスコンセント (埋込コンロモルタル)  | 12,600 |
|              | フレキガスコンセント (壁貫通)        | 9,630  |
|              | 薄 型フレキガスコンセント (埋込)      | 11,700 |
|              | フレキガスコンセント (W埋込)        | 14,400 |
|              | フレキネジコック 15A            | 5,170  |
| ネ ジ<br>コ ッ ク | フレキネジコック 20A            | 5,490  |
|              | フレキネジコック 25A            | 6,730  |
|              | フレキ1/2U I ネジコック 10A・15A | 6,130  |
|              | フレキ1/2U L ネジコック 10A・15A | 5,970  |
|              | フレキ3/4U I ネジコック 20A     | 6,980  |
|              | フレキ3/4U I ネジコック 25A     | 7,300  |
|              | フレキ3/4U L ネジコック 20A     | 7,000  |
|              | フレキ13mm L ネジコック         | 4,380  |
|              | フレキ13mm L Aネジコック        | 6,120  |

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

## ③ フレキガス栓プラグ止

(単位：円／個)

|            |       |
|------------|-------|
| フレキガス栓プラグ止 | 1,920 |
|------------|-------|

## ④ ガス栓なし管末処理

(単位：円／個)

|    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
| 口径 | 15A   | 20A   | 25A   |
| 単価 | 3,700 | 3,770 | 3,880 |

## 内 管 切 断 取 出 単 価

### ① 取出工事

(単位：円／箇所)

| 品名                   |             |                   | 取出口径   | 32A<br>以下 | 40A    | 50A    | 80A<br>(75A) |
|----------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|--------------|
| *1<br>切断<br>取出       | 鋼管          | 露出切断取出            | 11,700 | 13,500    | 14,700 | 22,300 |              |
|                      |             | 埋設切断取出 (PLP, PLS) | 18,400 | 21,400    | 27,100 | 37,200 |              |
|                      | フレキ管        | 露出フレキ切断取出         | 10,600 | ****      | ****   | ****   |              |
|                      |             | 埋設フレキ切断取出         | 17,700 | ****      | ****   | ****   |              |
|                      | PE管×PE管切断取出 |                   | 14,100 | ****      | 15,900 | 21,900 |              |
|                      | 鋼管×PE管融着取出  |                   | 22,700 | ****      | 24,200 | 34,800 |              |
| PE融着取出 *2            |             |                   | 14,100 | ****      | 15,900 | 21,900 |              |
| 穿孔取出 *3              |             | 鋼管×フレキ管           |        |           |        |        | 13,200       |
| ガス栓分岐取出 *4・プラグ止からの取出 |             |                   |        | 6,200     |        |        |              |

\* 1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

\* 2 既設 P E 管から P E 継手を使用して P E 管を分岐取出する工事をいいます。

\* 3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

\* 4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

## ② 結び工事

(単位：円／箇所)

| 品名 \ 口径  |    | 32A以下 | 40A    | 50A    | 80A<br>(75A) |
|----------|----|-------|--------|--------|--------------|
| 銅 管      | 露出 | 6,330 | 8,270  | 9,260  | 14,000       |
|          | 埋設 | 7,350 | 11,400 | 11,400 | 17,400       |
| フレキ<br>管 | 露出 | 5,400 | ****   | ****   | ****         |
|          | 埋設 | 8,810 | ****   | ****   | ****         |

(注1) 切断部から新たに配管する管と既設管とを接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

## 特 別 材 料 費

### ① ボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・逆止弁

(単位：円／個)

| 品 名             |     | 単 価    |
|-----------------|-----|--------|
| P E直埋<br>ボールバルブ | 30A | 24,200 |
|                 | 50A | 29,900 |
|                 | 75A | 41,700 |
| ねじ込み形<br>ボールバルブ | 50A | 38,800 |
|                 | 80A | 77,500 |
| 鑄鉄<br>逆止弁       | 20A | 6,040  |
|                 | 25A | 6,720  |
|                 | 32A | 8,800  |
|                 | 40A | 13,400 |
|                 | 50A | 18,400 |
|                 | 80A | 36,500 |

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

## ② メータコック・分岐コック

(単位：円／個)

| 品 名        | 単 価         |
|------------|-------------|
| メータ<br>コック | 20mm 3,680  |
|            | 25mm 4,160  |
|            | 32mm 5,710  |
|            | 40mm 9,300  |
|            | 50mm 11,500 |
| メータユニット    | 4,020       |
| 分岐<br>コック  | 15mm 3,530  |
|            | 20mm 3,830  |
|            | 25mm 4,640  |
|            | 32mm 6,240  |
|            | 40mm 10,000 |
|            | 50mm 12,300 |
|            | 80mm 24,500 |

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

③ 通過ガスメータ（ガスメータ売渡し）

（単位：円／個）

| 型式  |         | 単 価     | 型式  |         | 単 価     |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
| N   | 1号      | 18,600  | N P | 1号      | 27,700  |
|     | 1.6～2号  | 19,000  |     | 1.6～2号  | 27,700  |
|     | 2.5～3号  | 19,200  |     | 2.5～3号  | 27,800  |
|     | 4～5号    | 20,100  |     | 4～5号    | 28,800  |
|     | 6～7号    | 21,100  |     | 6～7号    | 29,200  |
| N N | 10号     | 63,300  |     | 10号     | 72,400  |
|     | 15～16号  | 68,200  |     | 15～16号  | 77,700  |
| N   | 25～30号  | 149,500 |     | 25～30号  | 172,300 |
|     | 40～50号  | 215,000 |     | 40～50号  | 236,600 |
|     | 65～100号 | 336,600 |     | 65～100号 | 356,700 |
|     | 120号    | 337,300 |     | 120号    | 359,500 |

④ ビット

（単位：円／個）

| 品 名        |      | 単 価    |
|------------|------|--------|
| 26型 A・Bビット | 耐荷重有 | 15,600 |
|            | 耐荷重無 | 15,100 |
| レジンビット     | B型   | 73,300 |
|            | C型   | 70,200 |

⑤ 絶縁継手

(単位：円／個)

| 品 名             |      | 単 価    |
|-----------------|------|--------|
| P C<br>絶縁<br>継手 | 15mm | 2,190  |
|                 | 20mm | 2,320  |
|                 | 25mm | 2,500  |
|                 | 32mm | 2,810  |
|                 | 40mm | 4,940  |
|                 | 50mm | 5,880  |
|                 | 80mm | 10,100 |

⑥ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

| 品 名              |      | 単 価     |
|------------------|------|---------|
| ボールスライド<br>ジョイント | 32mm | 160,900 |
|                  | 50mm | 205,900 |
|                  | 80mm | 336,400 |

(注) 許容変位量が200mmまでのものとします。200mmを超える場合は別途見積りします。

⑦ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

| 品 名                       |      | 単 価    |
|---------------------------|------|--------|
| ボールスライド<br>ジョイント防食<br>カバー | 32mm | 28,000 |
|                           | 50mm | 34,100 |
|                           | 80mm | 43,700 |

⑧ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

|              |     |
|--------------|-----|
| メータコック保安用カバー | 320 |
|--------------|-----|

⑨ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位：円／個)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ガスコンセント高気密住宅用ボックス | 2,550 |
|-------------------|-------|

⑩ クラмп取出工事

(単位：円／箇所)

|      |       | 元 管 口 径 |        |        |        |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|
|      |       | 32A     | 40A    | 50A    | 80A    |
| 取出口径 | 32A以下 | 29,500  | 31,600 | 31,600 | 34,800 |
|      | 50A   | ****    | ****   | 31,600 | 36,900 |

⑪ マジックジョイント取出

(単位：円／箇所)

(単位：円／箇所)

|         |         |         |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 20A×20A | 25A×25A | 32A×32A | 40A×32A | 50A×32A | 80A×50A | 100A×50A |
| 16,200  | 17,900  | 21,300  | 24,800  | 26,800  | 48,100  | 73,800   |

# ⑫ 業務用自動ガス遮断装置

(単価：円／個)

| 品 名                        |      |             | 単 価     |
|----------------------------|------|-------------|---------|
| 自 動 遮 断 装 置 2 5 T          |      |             | 41,700  |
| 自 動 遮 断 装 置 3 2 T          |      |             | 44,300  |
| 自 動 遮 断 装 置 4 0 T          |      |             | 52,600  |
| 50A                        | 50T  | 自 動 遮 断 装 置 | 90,900  |
|                            | 50TA | 自 動 遮 断 装 置 | 106,200 |
| 自 動 遮 断 装 置 8 0 T          |      |             | 131,200 |
| 操作盤 Y S - S V C 2 0 5      |      |             | 40,000  |
| 警 報 器                      |      |             | 15,200  |
| ア ダ プ タ ー ( 一 般 用 )        |      |             | 4,230   |
| ア ダ プ タ ー ( 業 務 用 )        |      |             | 6,880   |
| 天井取付ベース YS(MK) - B A 5 0 B |      |             | 930     |
| 天井取付ベース MK - B A 2 4 B     |      |             | 1,320   |
| 中 継 器                      |      |             | 25,300  |
| 試 験 ・ 調 整                  |      |             | 20,700  |

(注 1) 電線工事 信号線工事は別途見積りします。

(注 2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外とします。

## 特 別 工 事 費

### ① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円／箇所)

| 品 名   | 単 価    |
|-------|--------|
| 1 5 A | 7,190  |
| 2 0 A | 8,840  |
| 2 5 A | 10,900 |
| 3 2 A | 12,900 |
| 4 0 A | 14,500 |
| 5 0 A | 16,600 |

### ② よう壁内配管

(単位：円／m)

|        |        |
|--------|--------|
| よう壁内配管 | 13,700 |
|--------|--------|

### ③ フレキヘッダ取付・フレキヘッダケーシング

(単位：円／箇所)

| 品 名             |         | 単 価        |
|-----------------|---------|------------|
| フレキヘッダ<br>取付    | 屋 外     | 5,630      |
|                 | 屋 内     | ベース有 7,870 |
|                 |         | ベース無 5,820 |
| フレキヘッダ<br>ケーシング | 2P～5P共通 | 6,310      |
|                 | 屋 外 用   | 12,900     |

④ 先方品通過ガスメータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

（単位：円／個）

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 1～6号  | 10～16号 | 25～40号 |
| 3,060 | 7,850  | 12,300 |

（注1）通過メータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

（注2）当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

⑤ レジンメータ台

（単位：円／台）

|         |        |
|---------|--------|
| レジンメータ台 | 10,800 |
|---------|--------|

⑥ メータ取付単価

（単位：円／個）

| 品 名             | 単 価     |
|-----------------|---------|
| ガス<br>メータ<br>取付 | メータユニット |
|                 | 1号      |
|                 | 1.6～2号  |
|                 | 2.5～3号  |
|                 | 4号      |
|                 | 6号      |
|                 | 10号     |
|                 | 16号     |
|                 | 25～30号  |
|                 | 40～50号  |
|                 | 65～100号 |
|                 | 120号    |
|                 | 2,430   |
|                 | 2,430   |
|                 | 2,430   |
|                 | 2,430   |
|                 | 2,430   |
|                 | 2,730   |
|                 | 7,160   |
|                 | 8,910   |
|                 | 15,100  |
|                 | 15,100  |
|                 | 50,500  |
|                 | 50,500  |

⑦ お客さまご提出写真代

(単位：円／枚)

|         |     |
|---------|-----|
| ご提出用写真代 | 640 |
|---------|-----|

⑧ 支持金具塗装費

(単位：円／個)

| 品 名  | 単価    |
|------|-------|
| 支持金具 | 590   |
| 架 台  | 1,200 |

⑨ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

|              |     |
|--------------|-----|
| エアーパージ・点火試験費 | 710 |
|--------------|-----|

(注) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合、既設内管のエアーパージ・点火試験に適用します。

なお、対象戸数は既設管に接続されているガスメータ数とします。

⑩ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

|          |       |
|----------|-------|
| 気密・点火確認費 | 2,100 |
|----------|-------|

(注) 既設内管を分割して新たにガスメーターを設置する場合、既設ガスメーター側設備の気密・点火確認に適用します。

⑪ 掘削・埋戻費

(単位：円／m<sup>3</sup>)

| 品 名 | 機械    | 人力    |
|-----|-------|-------|
| 掘削費 | 2,460 | 4,180 |
| 埋戻費 | 3,770 | 3,770 |

(注1) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合に、新規配管部とは異なる箇所でのガス遮断する場合の掘削・埋戻に適用します。なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m<sup>3</sup>単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m<sup>3</sup>未満は0.5m<sup>3</sup>とします。

# 付 帯 工 事 単 価 表

## ① はつり・補修 など

| 項 目        |       |           | 20・25A | 32・40A | 50A    | 80A    |
|------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 品 名        | 壁厚    | 単 位       |        |        |        |        |
| はつり        | ***** | 円/m       | 3,340  | 4,610  | 6,240  | 7,420  |
| 補 修        | ***** |           | 2,000  | 2,150  | 2,570  | 3,610  |
| 穴あけ<br>・補修 | 穴あけ   | 160mm     | 2,630  | 3,000  | 3,620  | 4,070  |
|            | 補 修   | 以下        | 2,190  | 2,450  | 3,070  | 3,160  |
|            | 穴あけ   | 161～      | 3,140  | 3,580  | 4,270  | 5,530  |
|            | 補 修   | 200mm     | 2,770  | 2,870  | 3,560  | 4,000  |
|            | 穴あけ   | 201～      | 6,490  | 7,600  | 8,080  | 10,200 |
|            | 補 修   | 260mm     | 4,080  | 4,260  | 4,560  | 6,210  |
|            | 穴あけ   | 261～      | 10,800 | 12,900 | 12,900 | 16,100 |
|            | 補 修   | 300mm     | 4,770  | 4,770  | 5,560  | 6,290  |
| 塗装         | 補 修   | 301～400mm | 5,790  | 5,790  | 6,760  | 7,640  |
|            | 2 回塗り | 円/m       | 1,220  | 1,500  | 1,780  | 2,030  |
|            | 3 回塗り | 円/m       | 1,620  | 2,010  | 2,220  | 2,660  |

| 項 目           |        | 20・25A | 32・40A | 50A    | 80A    |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 品 名           | 単 位    |        |        |        |        |        |
| アングル<br>ブラケット | 2回塗り   | 円/個    | 8,940  | 8,950  | 9,400  | 9,440  |
|               | 3回塗り   | 円/個    | 9,600  | 9,610  | 10,100 | 10,100 |
|               | ステンレス製 | 円/個    | 14,700 | 14,900 | 15,000 | 17,000 |
|               | どぶ付け   | 円/個    | 10,800 | 11,100 | 11,400 | 13,300 |
|               | コーティング | 円/個    | 13,400 | 13,700 | 14,000 | 15,800 |
| ステンレス製吊振止金具*1 |        | 円/個    | 1,960  | 2,070  | 2,130  | 2,330  |

\* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

## ② 埋込型ガス栓はつり

| 品 名 | 単 位  | 単 価   |
|-----|------|-------|
| 斫り  | 円/箇所 | 3,140 |
| 補修  | 円/箇所 | 1,860 |

## ③ コンクリートこわし・復旧

| 品 名        | 単 位  | 50mm<br>以下 | 51～<br>100mm | 101～<br>150mm | 151～<br>200mm | 201～<br>250mm | 251～<br>300mm |
|------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| コンクリート/こわし | 円/m2 | 3,280      | 4,850        | 7,170         | 8,560         | 11,200        | 12,700        |
| コンクリート/復 旧 | 円/m2 | 5,690      | 8,020        | 10,100        | 13,200        | 19,600        | 23,300        |

④ カッター関係

| 品名     | 単位  | 30mm  | 31～50mm | 51～80mm | 81～100mm | 101～150mm | 151～200mm | 201～250mm | 251～300mm |
|--------|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| カッター切り | 円/m | 1,350 | 2,150   | 3,250   | 4,280    | 5,550     | 7,930     | 9,410     | 10,900    |

⑤ 足場損料

| 品名       | 単位     | 1段     | 2段     | 3段     | 4段     | 5段     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ローリングタリー | 円/現場・台 | 21,200 | 25,900 | 30,000 | 34,300 | 37,000 |

⑥ スリープ設置

| 品名          | 単位  | 75φ   | 100φ  | 150φ  | 200φ  | 250φ  |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| スリープ設置(梁)   | 円/個 | 5,830 | 6,540 | 7,460 | 8,470 | 9,560 |
| スリープ設置(床・壁) | 円/個 | 3,340 | 4,330 | 5,280 | 6,270 | 7,360 |

⑦ 壁貫通エポキシ樹脂補修

| 品名 (エポキシ樹脂モルタル充填) | 単位   | 15～25A | 32～40A | 50A    | 80A    |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 壁貫通管補修(200mm以下)   | 円/箇所 | 8,990  | 9,860  | 10,900 | 13,200 |
| 壁貫通管補修(201mm以上)   | 円/箇所 | 9,260  | 11,100 | 14,100 | 19,700 |

⑧ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

| 品 名    |           | 単位   | 50φ    | 75φ    | 100φ   | 125φ   | 150φ   |
|--------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 壁<br>厚 | 100mm以下   | 円/箇所 | 8,260  | 9,010  | 9,920  | 10,400 | 11,100 |
|        | 101～160mm | 円/箇所 | 9,930  | 10,900 | 12,200 | 12,900 | 13,700 |
|        | 161～200mm | 円/箇所 | 10,900 | 12,200 | 13,700 | 14,600 | 15,800 |
|        | 201～260mm | 円/箇所 | 12,000 | 13,500 | 15,400 | 16,500 | 18,100 |
|        | 261～300mm | 円/箇所 | 14,000 | 15,500 | 17,100 | 18,600 | 20,600 |
|        | 301～400mm | 円/箇所 | 16,900 | 18,800 | 21,100 | 23,100 | 25,600 |
|        | 401～500mm | 円/箇所 | 21,300 | 24,100 | 27,100 | 30,000 | 33,800 |
|        | 501～600mm | 円/箇所 | 28,200 | 31,900 | 36,900 | 41,400 | 47,900 |

⑨ 管受台ベース

| 品 名    | 単位  | 20A～25A | 32A～40A | 50A   | 80A   |
|--------|-----|---------|---------|-------|-------|
| 管受台ベース | 円/個 | 8,830   | 8,830   | 8,840 | 9,440 |

⑩ 芝張替

| 品 名 | 単位  | 再使用   | 新芝    |
|-----|-----|-------|-------|
| 芝張替 | 円/㎡ | 1,210 | 1,950 |

⑪ 壁貫通部仕上り塗装

| 品 名       | 単位   | 単価    |
|-----------|------|-------|
| 壁貫通部仕上り塗装 | 円/箇所 | 1,870 |

⑫ 化粧プレート

| 品 名        |      | 単 位  | 単 価   |
|------------|------|------|-------|
| ステンレス製     |      | 円/箇所 | 1,350 |
| 樹脂製        |      | 円/箇所 | 1,080 |
| 埋込<br>ガス栓用 | 壁型1口 | 円/箇所 | 2,570 |
|            | 壁型2口 | 円/箇所 | 2,920 |
|            | 床 型  | 円/箇所 | 2,030 |

# 機 器 接 続 費

| 品名                  | 単位   | 単価     |
|---------------------|------|--------|
| 9. 5mm強化ホース (接)     | 円/箇所 | 4,100  |
| 9. 5mm強化ホース (延) *1  | 円/m  | 1,300  |
| 1 3mm強化ホース (接)      | 円/箇所 | 4,300  |
| 1 3mm強化ホース (延) *1   | 円/m  | 1,600  |
| 2 0mm強化ホース (延) *1   | 円/m  | 2,100  |
| 2 5mm強化ホース (延) *1   | 円/m  | 3,000  |
| 1 3mm強化ホース (接) 迅速接手 | 円/箇所 | 35,900 |
| 2 0mm強化ホース (接) 迅速接手 | 円/箇所 | 57,600 |
| 2 5mm強化ホース (接) 迅速接手 | 円/箇所 | 96,400 |
| 2 0mm強化ホース (自在)     | 円/箇所 | 6,500  |
| 2 0mm強化ホース (ユニオン)   | 円/箇所 | 5,700  |
| 2 0mm強化ホース (L型自在)   | 円/箇所 | 6,900  |
| 2 5mm強化ホース (自在)     | 円/箇所 | 10,400 |
| 2 5mm強化ホース (ユニオン)   | 円/箇所 | 8,600  |
| 1 3×2 5 0 金属フレキ     | 円/箇所 | 5,300  |
| 1 3×4 0 0 金属フレキ     | 円/箇所 | 5,600  |
| 1 3×4 0 0 金属フレキ (温) | 円/箇所 | 5,400  |
| 1 3×6 5 0 金属フレキ (湯) | 円/箇所 | 6,100  |
| 1 9×2 5 0 金属フレキ     | 円/箇所 | 7,100  |
| 1 3×1 4 0 0 金属フレキ   | 円/箇所 | 7,500  |
| 9. 5mmガスソフトコード      | 円/本  | 700    |
| 1 3mmガスソフトコード       | 円/本  | 1,100  |
| ゴム管用ソケット (多重シール)    | 円/個  | 2,500  |

\*1 見積延長は、0.1m単位とします。

## 割 増 工 事 費

### ① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。  
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，  
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

### ③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費  
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 5， 2 0 0 円（税抜）を加算

| 項 目 | 割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費         |
|-----|-------------------------------|
| 夜 間 | 35%                           |
| 休 日 | 15%                           |
| 深 夜 | 工事 1 件あたり 2 5， 2 0 0 円（税抜）を加算 |

## 増設・入取替・位置替工事単価

(既設一般見積(木質系, 鉄骨系, 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価))



# 増設・入替・位置替

見積金額＝(基本工事費＋埋設管単価×延長＋CD管付フレキ管×延長＋非埋設管単価×延長  
 ＋ガス栓単価×個数＋内管切断取出費＋撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費  
 ＋付帯工事費＋割増工事費)×(1＋諸経費率)

| 品 名             | 単位  | 単価     |
|-----------------|-----|--------|
| 基本工事費 *1        | 円/件 | 13,100 |
| 基本工事費 (緊急保安) *2 | 円/件 | 27,800 |
| 基本工事費 (損傷対応) *3 | 円/件 | 54,000 |

(単位：円／m)

| 品 名                |          | 10A   | 15A    | 20A    | 25A    | 32A    | 40A    | 50A    | 80A    |
|--------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 埋設管                | PE管      | ****  | ****   | ****   | 8,730  | 8,730  | ****   | 11,000 | 14,200 |
|                    | PLS      | PCM   | ****   | 9,010  | 9,010  | 9,010  | 9,010  | 10,000 | ****   |
|                    | 鋼管       |       | ****   | ****   | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 15,000 | 21,200 |
|                    | さや管付フレキ管 | 7,150 | 7,150  | 7,150  | 7,150  | ****   | ****   | ****   | ****   |
| CD管付フレキ管 (シンダー内配管) |          | 6,520 | 6,520  | 6,520  | 6,520  | ****   | ****   | ****   | ****   |
| 非埋設管               | 白ガス管 *4  | ****  | 8,520  | 8,520  | 8,520  | 8,520  | 11,700 | 13,900 | 20,400 |
|                    | カー鋼管 *4  | ****  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,600 | 16,400 | 22,900 |
|                    | フレキ管 *4  | 5,470 | 5,470  | 5,470  | 5,470  | ****   | ****   | ****   | ****   |
| 諸経費率               |          | 10%   |        |        |        |        |        |        |        |

- \* 1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験などの費用をいいます。
- \* 2 ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事について適用します。  
 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験、既設管の撤去、新たに配管する管と既設管との接続などの費用をいいます。
- \* 3 敷地内ガス管の損傷により出動し、実施する内管工事について適用します。  
 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験、既設管の撤去、新たに配管する管と既設管との接続などの費用をいいます。
- \* 4 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積りします。

# 再 使 用 管

(単位：円／m)

| 品 名  |                    |       | 10A   | 15A   | 20A   | 25A   | 32A   | 40A   | 50A    | 80A    |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 埋設管  | P E 管              |       | ****  | ****  | ****  | 6,590 | 6,590 | ****  | 7,350  | 8,760  |
|      | P L S              | P C   | ****  | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,250 | 7,350 | ****   | ****   |
|      | 鋼 管                | P C M | ****  | ****  | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,370 | 10,100 | 14,800 |
| 非埋設管 | 白ガス管 <sup>*1</sup> |       | ****  | 7,330 | 7,330 | 7,330 | 7,330 | 9,650 | 11,200 | 16,100 |
|      | カー鋼管 <sup>*1</sup> |       | ****  | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 9,420 | 11,300 | 16,500 |
|      | フレキ管 <sup>*1</sup> |       | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | ****  | ****  | ****   | ****   |

\* 1 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りします。

## ガス栓単価

### ① ネジ用ガス栓

(単位：円／個)

| 品 名           |                         | 単価     |
|---------------|-------------------------|--------|
| 露出ガス栓<br>(1口) | LA (LB) ヒューズコック         | 7,810  |
|               | 13mm LAコンセントヒューズコック (営) |        |
|               | 13mm LBコンセントヒューズコック (営) |        |
|               | ガスコンセント (S露出)           |        |
| 露出ガス栓 (2口)    | ガスコンセント (W露出)           | 11,400 |
| ネジコック         | 13mm Lネジコック             | 6,260  |
|               | ネジコック<br>(15, 20, 25mm) |        |
|               | 32mm 器具用分岐コック           | 7,320  |

(注) 単価には材料費および取付労務費を含みます

## ② フレキ用 ガス栓

(単位：円／個)

| 品 名            |                      |      | 単 価    |
|----------------|----------------------|------|--------|
| 露出ガス栓          | フレキガスコンセント (増設)      |      | 11,500 |
|                | フレキガスコンセント (露出)      |      |        |
|                | フレキガスコンセントW (露出型)    |      | 14,900 |
| 埋込ガス栓          | フレキガスコンセント (埋込)      |      | 13,400 |
|                | フレキガスコンセント (埋込コンロ)   |      |        |
|                | フレキガスコンセント (埋込E付)    |      |        |
|                | フレキガスコンセント (埋込モルタル)  |      |        |
|                | フレキガスコンセント (床)       |      |        |
|                | フレキガスコンセント (壁貫通)     |      |        |
|                | フレキ薄型ガスコンセント (埋込)    |      | 18,200 |
|                | フレキガスコンセントW (埋込型)    |      |        |
| ネジコック          | フレキネジコック             | 13mm | 9,350  |
|                |                      | 15mm |        |
|                |                      | 20mm |        |
|                |                      | 25mm |        |
|                | フレキ13mm LA (L) ネジコック |      | 11,000 |
|                | フレキ1/2U I ネジコック      |      |        |
|                | フレキ1/2U Lネジコック       |      |        |
|                | フレキ3/4U I ネジコック      | 20mm |        |
|                | フレキ3/4U I ネジコック      | 25mm |        |
| フレキ3/4U Lネジコック | 20mm                 |      |        |
| フレキガス栓プラグ止     |                      |      | 2,930  |

(注) 単価には材料費および取付労務費を含みます。

## 内管切断取出単価

### ① 取出工事

(単位：円／箇所)

| 品名                    |             |                   | 取出口径   | 32A<br>以下 | 40A    | 50A    | 80A<br>(75A) |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|--------------|
| *1<br>切断<br>取出        | 鋼管          | 露出切断取出            | 12,600 | 14,800    | 16,200 | 24,500 |              |
|                       |             | 埋設切断取出 (PLP, PLS) | 19,800 | 23,300    | 29,700 | 40,700 |              |
|                       | フレキ管        | 露出フレキ切断取出         | 11,500 | ****      | ****   | ****   |              |
|                       |             | 埋設フレキ切断取出         | 19,400 | ****      | ****   | ****   |              |
|                       | PE管×PE管切断取出 |                   | 15,500 | ****      | 18,400 | 24,000 |              |
|                       | 鋼管×PE管融着取出  |                   | 24,800 | ****      | 26,600 | 38,100 |              |
| PE融着取出 *2             |             |                   | 15,500 | ****      | 18,400 | 24,000 |              |
| 穿孔取出 *3               |             | 鋼管×フレキ管           | 14,500 |           |        |        |              |
| ガス栓分岐取出 *4 ・プラグ止からの取出 |             |                   |        | 6,780     |        |        |              |

\* 1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

\* 2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事をいいます。

\* 3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

\* 4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

## ② 結び工事

(単位：円／箇所)

| 品名   |    | 口径 | 32A以下 | 40A    | 50A    | 80A(75A) |
|------|----|----|-------|--------|--------|----------|
| 鋼 管  | 露出 |    | 6,930 | 9,060  | 10,100 | 15,400   |
|      | 埋設 |    | 8,050 | 12,500 | 12,500 | 19,000   |
| フレキ管 | 露出 |    | 5,910 | ****   | ****   | ****     |
|      | 埋設 |    | 9,650 | ****   | ****   | ****     |

(注1) 新たに配管する管と既設管を接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

## 撤去工事単価

(単位：円／m・箇所，個単位：円／m・箇所，個)

| 区分                  |  | 口径 | 32A以下 | 40A   | 50A   | 80A   |
|---------------------|--|----|-------|-------|-------|-------|
| 配管撤去費 <sup>*1</sup> |  |    | 2,230 | 3,070 | 3,070 | 4,040 |
| ガス栓撤去               |  |    | 2,120 |       |       |       |

\* 1 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積ります。

撤去・切断する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

特 別 材 料 費（取付労務費を含みます。）

① PEボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・分岐コック・鑄鉄逆止弁

（単位：円／個）

| 品名          | 15A   | 20A   | 25A    | 32A<br>(30A) | 40A    | 50A    | 80A<br>(75A) |
|-------------|-------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| PEボールバルブ    | ***   | ***   | ***    | 28,600       | ***    | 35,100 | 49,800       |
| ねじ込み形ボールバルブ | ***   | ***   | ***    | ***          | ***    | 43,200 | 89,600       |
| 分岐コック       | 4,440 | 4,660 | 5,630  | 7,280        | 11,100 | 13,800 | 28,900       |
| 鑄鉄逆止弁       | ***   | 9,540 | 10,100 | 11,300       | 14,800 | 24,300 | 69,600       |

（注）分岐コックには、分岐コック用ハンドルを含みます。

② 通過ガスメータ

（単位：円／個）

| 型 式 |         |         | 単 価 | 型 式     |         |  | 単 価 |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|--|-----|
| N   | 1号      | 15,200  | NP  | 1号      | 24,100  |  |     |
|     | 1.6～2号  | 15,200  |     | 1.6～2号  | 24,100  |  |     |
|     | 2.5～3号  | 15,500  |     | 2.5～3号  | 24,300  |  |     |
|     | 4号～5号   | 16,400  |     | 4号～5号   | 25,400  |  |     |
|     | 6号～7号   | 16,400  |     | 6号～7号   | 25,400  |  |     |
| NN  | 10号     | 51,700  |     | 10号     | 60,400  |  |     |
|     | 15～16号  | 56,300  |     | 15～16号  | 64,800  |  |     |
| N   | 25～30号  | 124,700 |     | 25～30号  | 146,500 |  |     |
|     | 40～50号  | 177,100 |     | 40～50号  | 198,900 |  |     |
|     | 65～120号 | 287,000 |     | 65～120号 | 309,100 |  |     |

③ ガス栓なし管末処理

(単位：円／個)

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 15A   | 20A   | 25A   |
| 8,460 | 8,520 | 8,820 |

④ ビット

(単位：円／個)

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 26型ビット(A・B) |        | レジンビット |        |
| 耐荷重有        | 耐荷重無   | B      | C      |
| 17,800      | 16,600 | 83,900 | 80,900 |

⑤ メータコック

(単価：円／個)

|       |       |       |        |        |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 20A   | 25A   | 32A   | 40A    | 50A    |
| 4,810 | 5,840 | 7,180 | 10,400 | 12,900 |

(注) 配管を伴わずメータコックのみを取替える場合に見積りします。

⑥ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

| 品 名              |     | 単 価     |
|------------------|-----|---------|
| ボールスライド<br>ジョイント | 32A | 171,600 |
|                  | 50A | 220,000 |
|                  | 80A | 356,600 |

(注) 許容変位量が200mmまでのものとします。200mmを超える場合は別途見積りします。

⑦ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

| 品 名                       |     | 単 価    |
|---------------------------|-----|--------|
| ボールスライド<br>ジョイント防食<br>カバー | 32A | 29,100 |
|                           | 50A | 36,700 |
|                           | 80A | 47,200 |

⑧ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

| 品 名          | 単 価 |
|--------------|-----|
| メータコック保安用カバー | 350 |

⑨ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位：円／個)

| 品 名               | 単 価   |
|-------------------|-------|
| ガスコンセント高気密住宅用ボックス | 2,800 |

⑩ フレキ管ケース

(単位：円／m)

| 品 名     | 単 価 |
|---------|-----|
| フレキ管ケース | 930 |

(注1) お客様のご要望により屋内配管部分にケースを使用してフレキ管を配管する場合に適用します。

(注2) 見積延長の計算は0.5m単位とし、端数は切捨てます。  
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

# ⑪ ガス栓位置替部品

(単位：円／個)

| 品 名      | 単 価   |
|----------|-------|
| ガス栓位置替部品 | 8,920 |

(注) 既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ (10A) 配管を行うための部材を設置した場合に適用します。

# ⑫ クランプ取出工事

(単位：円／箇所)

| 取出口径 | 元管口径  | 元 管 口 径 |        |        |        |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|
|      |       | 32A     | 40A    | 50A    | 80A    |
| 取出   | 32A以下 | 32,300  | 34,300 | 34,300 | 38,200 |
| 口径   | 50A   | ****    | ****   | 34,300 | 40,500 |

# ⑬ マジックジョイント取出

(単位：円／箇所)

|         |         |         |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 20A×20A | 25A×25A | 32A×32A | 40A×32A | 50A×32A | 80A×50A | 100A×50A |
| 17,700  | 19,500  | 23,400  | 27,200  | 29,400  | 52,600  | 80,800   |

⑭ 業務用自動遮断装置関係

(単価：円／個)

| 品 名                   |      |             | 単 価     |
|-----------------------|------|-------------|---------|
| 自 動 遮 断 装 置 2 5 T     |      |             | 49,700  |
| 自 動 遮 断 装 置 3 2 T     |      |             | 52,000  |
| 自 動 遮 断 装 置 4 0 T     |      |             | 56,900  |
| 50A                   | 50T  | 自 動 遮 断 装 置 | 102,800 |
|                       | 50TA | 自 動 遮 断 装 置 | 109,700 |
| 自 動 遮 断 装 置 8 0 T     |      |             | 141,200 |
| 操作盤 Y S - S V C 2 0 5 |      |             | 46,200  |
| 警 報 器                 |      |             | 15,200  |
| ア ダ プ タ ー ( 一 般 用 )   |      |             | 4,230   |
| ア ダ プ タ ー ( 業 務 用 )   |      |             | 6,880   |
| 天井取付ベース YS(MK)-BA50B  |      |             | 930     |
| 天井取付ベース MK-BA24B      |      |             | 1,320   |
| 中 継 器                 |      |             | 28,100  |
| 試 験 ・ 調 整             |      |             | 25,500  |

(注1) 電線工事，信号線工事は別途見積りします。

(注2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外とします。

⑮ 業務用自動遮断装置取替

(単価：円／個)

| 品 名               |      |             | 単 価     |
|-------------------|------|-------------|---------|
| 自 動 遮 断 装 置 2 5 T |      |             | 76,000  |
| 自 動 遮 断 装 置 3 2 T |      |             | 78,600  |
| 自 動 遮 断 装 置 4 0 T |      |             | 83,600  |
| 50A               | 50T  | 自 動 遮 断 装 置 | 127,500 |
|                   | 50TA | 自 動 遮 断 装 置 | 134,300 |
| 自 動 遮 断 装 置 8 0 T |      |             | 164,100 |

## 特 別 工 事 費

### ① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円／箇所)

| 15A   | 20A    | 25A    | 32A    | 40A    | 50A    |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,550 | 10,500 | 12,900 | 15,500 | 17,400 | 19,800 |

### ② よう壁内配管費

(単位：円／m)

| 品 名     | 単 価    |
|---------|--------|
| よう壁内配管費 | 30,600 |

### ③ 先方品通過メータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

(単位：円／個)

| 1～6 号 | 10～16 号 | 25～50号 |
|-------|---------|--------|
| 6,190 | 12,400  | 25,800 |

(注1) 取付材料費を含みます。

(注2) 通過メータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

(注3) 当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

### ④ 通過ガスメータ取外費

(単位：円／個)

| 1～6 号 | 10～16 号 | 25～50 号 |
|-------|---------|---------|
| 1,200 | 1,450   | 7,500   |

⑤ 65号以上ガスメータの取付・取外費

(単位：円／個)

| 工事内容      | 単 価    |
|-----------|--------|
| 配管を伴う取付費  | 56,100 |
| 配管を伴う取外費  | 27,300 |
| メータのみの取付費 | 60,500 |
| メータのみの取外費 | 57,300 |

(注1) 配管を伴う取付には、メータ廻り材料を含みます。架台を作成した場合には、さらにレジシメータ台費を別途見積りします。

(注2) ガスメータの取付・取外しを行う場合には、取付費・取外費を見積りします。

⑥ レジシメータ台

(単位：円／組)

|         |        |
|---------|--------|
| レジシメータ台 | 12,000 |
|---------|--------|

⑦ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

|              |     |
|--------------|-----|
| エアーパージ・点火試験費 | 760 |
|--------------|-----|

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い複数メータを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行った場合に適用します。

なお、対象戸数は当該メータから1戸を引いた戸数とします。

**⑧ 気密・点火確認費**

(単位：円／戸)

|          |       |
|----------|-------|
| 気密・点火確認費 | 2,530 |
|----------|-------|

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸を施工する場合に見積り加算します。ただし、加算する数量は「施工戸数－1」とします。

＊ 住戸とは、ガスメータ設置場所単位をいいます。

**⑨ 廃止管ガスパージ費**

(単位：円／系統)

|           |        |
|-----------|--------|
| 廃止管ガスパージ費 | 19,300 |
|-----------|--------|

(注) 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のガスパージを行った場合に適用します。ただし、ガスパージを行った当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

**⑩ バイパス工事費**

(単位：円／箇所)

|         |        |
|---------|--------|
| バイパス工事費 | 63,800 |
|---------|--------|

(注) 内管の入取替・位置替工事の施工時にガスの供給停止ができないためにバイパスを設置する場合に適用します。

なお、バイパスの撤去費を含みます。

**⑪ お客さまご提出用写真撮影代**

(単位：円／枚)

|               |     |
|---------------|-----|
| お客さまご提出用写真撮影代 | 710 |
|---------------|-----|

(注) お客さまのご要望により、工事写真をご提出する場合に適用します。

## ⑫ 掘削・埋戻費

(単位：円／m<sup>3</sup>)

| 品 名 | 機 械   | 人 力   |
|-----|-------|-------|
| 掘削費 | 2,020 | 4,470 |
| 埋戻費 | 4,020 | 4,020 |

(注1) 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所バルブ設置または配管を行う場合には適用しません。なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m<sup>3</sup>単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m<sup>3</sup>未満は0.5m<sup>3</sup>とします。

## ⑬ 支持金具などの撤去費

(単位：円／個)

| 品 名  | 単 価   |
|------|-------|
| 支持金具 | 1,830 |
| 架台   | 3,210 |

## ⑭ 支持金具などの塗装費

(単位：円／個)

| 品 名  | 単 価   |
|------|-------|
| 支持金具 | 650   |
| 架台   | 1,330 |

⑮ ライニング工事費

(単位：円／ライン)

|              |      | ～5m    | ～10m   | ～15m   | ～20m   | ～25m   | ～30m    |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 主管<br>ライニング  | ～25A | 18,400 | 26,500 | 63,800 | 71,200 | 78,400 | 85,700  |
|              | 32A  | 24,800 | 32,900 | 70,400 | 77,700 | 85,000 | 92,200  |
|              | 40A  | 31,000 | 39,200 | 78,400 | 85,700 | 93,000 | 100,300 |
| 分岐管<br>ライニング | ～25A | 43,600 | 53,200 | 61,000 | 68,400 | 76,100 | 83,300  |
|              | 32A  | 50,500 | 60,100 | 67,800 | 75,400 | 82,600 | 90,400  |
|              | 40A  | 59,000 | 68,400 | 76,100 | 83,400 | 91,000 | 98,700  |

# 付 帯 工 事 費

## ① はつり・補修 など

| 項 目                       |           |       | 20・25A | 32・40A | 50A    | 80A    |        |
|---------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 品 名                       | 壁厚        | 単位    |        |        |        |        |        |
| はつり                       |           | 円/m   | 3,980  | 5,510  | 7,450  | 8,870  |        |
| 補 修                       |           |       | 2,360  | 2,580  | 3,070  | 4,310  |        |
| 穴あけ<br>・補修                | 穴あけ       | 160mm | 円/箇所   | 3,150  | 3,590  | 4,320  | 4,890  |
|                           | 補 修       | 以下    |        | 2,630  | 2,930  | 3,660  | 3,760  |
|                           | 穴あけ       | 161～  | 円/箇所   | 3,740  | 4,270  | 5,120  | 6,600  |
|                           | 補 修       | 200mm |        | 3,310  | 3,420  | 4,270  | 4,770  |
|                           | 穴あけ       | 201～  | 円/箇所   | 7,740  | 9,070  | 9,640  | 12,200 |
|                           | 補 修       | 260mm |        | 4,900  | 5,100  | 5,440  | 7,430  |
|                           | 穴あけ       | 261～  | 円/箇所   | 12,900 | 15,400 | 15,400 | 19,300 |
|                           | 補 修       | 300mm |        | 5,690  | 5,690  | 6,640  | 7,510  |
| 補 修                       | 301～400mm | 円/箇所  | 6,900  | 6,900  | 8,090  | 9,110  |        |
| 塗装                        | 2回塗り      | 円/m   | 1,440  | 1,770  | 2,120  | 2,430  |        |
|                           | 3回塗り      | 円/m   | 1,940  | 2,380  | 2,660  | 3,170  |        |
| アングルブ<br>ラケット             | 2回塗り      | 円/個   | 10,700 | 10,700 | 11,200 | 11,300 |        |
|                           | 3回塗り      | 円/個   | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,100 |        |
|                           | ステンレス製    | 円/個   | 17,700 | 17,900 | 18,000 | 20,200 |        |
|                           | どぶ付け      | 円/個   | 12,900 | 13,300 | 13,500 | 15,900 |        |
|                           | コーティング    | 円/個   | 16,000 | 16,400 | 16,700 | 19,000 |        |
| ステンレス製吊振止金具 <sup>*1</sup> |           | 円/個   | 2,140  | 2,270  | 2,330  | 2,560  |        |

\* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

## ② メータ関係

| 品 名   | 単位  | 1～6 $\text{m}^3/\text{h}$ | 10 $\text{m}^3/\text{h}$ | 16 $\text{m}^3/\text{h}$ |
|-------|-----|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| メータ固定 | 円/個 | 6,030                     | 6,350                    | 6,480                    |

## ③ 埋込型ガス栓はつり・補修

| 品 名        | 単位  | 単 価       |
|------------|-----|-----------|
| 埋込型<br>ガス栓 | はつり | 円/個 3,740 |
|            | 補 修 | 円/個 2,220 |

## ④ コンクリートこわし・復旧関係

| 品名        | 単位              | 50mm<br>以下 | 51～<br>100mm | 101～<br>150mm | 151～<br>200mm | 201～<br>250mm | 251～<br>300mm |
|-----------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| コンクリートこわし | 円/ $\text{m}^2$ | 3,920      | 5,810        | 8,570         | 10,200        | 13,400        | 15,200        |
| コンクリート復旧  | 円/ $\text{m}^2$ | 6,810      | 9,580        | 12,100        | 15,800        | 23,400        | 27,800        |

⑤ カッター関係

| 品名     | 単位  | 30mm<br>以下 | 31～<br>50mm | 51～<br>80mm | 81～<br>100mm | 101～<br>150mm | 151～<br>200mm | 201～<br>250mm | 251～<br>300mm |
|--------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| カッター切り | 円/m | 1,610      | 2,570       | 3,880       | 5,120        | 6,630         | 9,480         | 11,200        | 13,000        |

⑥ 足場損料

| 品名      | 単位     | 1段     | 2段     | 3段     | 4段     | 5段     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ローリングカー | 円/現場/台 | 25,300 | 31,100 | 36,100 | 41,000 | 44,200 |

⑦ スリーブ設置

| 品名         | 単位  | 75φ<br>以下 | 100φ  | 150φ  | 200φ  | 250φ   |
|------------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|
| スリーブ<br>設置 | 梁   | 円/箇所      | 6,960 | 7,830 | 8,920 | 10,100 |
|            | 床・壁 | 円/箇所      | 3,970 | 5,190 | 6,290 | 7,500  |

⑧ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

| 品名       | 壁厚      | 単位   | 15～<br>25A | 32～<br>40A | 50A    | 80A    |
|----------|---------|------|------------|------------|--------|--------|
| 壁管通管     | 200mm以下 | 円/箇所 | 10,700     | 11,900     | 13,000 | 15,700 |
| エポキシ樹脂補修 | 201mm以上 | 円/箇所 | 11,100     | 13,300     | 17,100 | 23,600 |

⑨ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

| 壁厚 \ 口径   |      | 50 φ   | 75 φ   | 100 φ  | 125 φ  | 150 φ  |
|-----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100mm以下   | 円/箇所 | 9,870  | 10,800 | 11,900 | 12,500 | 13,300 |
| 101～160mm | 円/箇所 | 11,900 | 13,100 | 14,500 | 15,400 | 16,600 |
| 161～200mm | 円/箇所 | 13,100 | 14,600 | 16,500 | 17,500 | 18,900 |
| 201～260mm | 円/箇所 | 14,200 | 16,200 | 18,400 | 19,700 | 21,500 |
| 261～300mm | 円/箇所 | 16,800 | 18,600 | 20,500 | 22,400 | 24,600 |
| 301～400mm | 円/箇所 | 20,400 | 22,500 | 25,300 | 27,400 | 30,600 |
| 401～500mm | 円/箇所 | 25,400 | 28,600 | 32,500 | 35,700 | 40,300 |
| 501～600mm | 円/箇所 | 33,500 | 38,100 | 44,000 | 49,600 | 57,000 |

⑩ 管受台ベース

| 口径     |     | 20A～25A | 32A～40A | 50A    | 80A    |
|--------|-----|---------|---------|--------|--------|
| 管受台ベース | 円/個 | 10,500  | 10,600  | 10,600 | 11,300 |

⑪ 芝 張 替

| 区分    |                  | 再 使 用 | 新 芝   |
|-------|------------------|-------|-------|
| 品 名   |                  |       |       |
| 芝 張 替 | 円/m <sup>2</sup> | 1,440 | 2,330 |

⑫ 壁貫通部仕上げ塗装

| 品 名       | 単 位  | 単 価   |
|-----------|------|-------|
| 壁貫通部仕上げ塗装 | 円/箇所 | 2,240 |

⑬ 化粧プレート

| 品 名    |      | 単 位  | 単 価   |
|--------|------|------|-------|
| ステンレス製 |      | 円/箇所 | 1,610 |
| 樹脂製    |      | 円/箇所 | 1,290 |
| 埋込ガス栓用 | 壁型1口 | 円/箇所 | 3,060 |
|        | 壁型2口 | 円/箇所 | 3,500 |
|        | 床 型  | 円/箇所 | 2,420 |

## 機 器 接 続 費

| 品名                              | 単位   | 単価     |
|---------------------------------|------|--------|
| 9. 5mm強化ホース (接)                 | 円/箇所 | 4,100  |
| 9. 5mm強化ホース (延) * <sup>1</sup>  | 円/m  | 1,300  |
| 1 3mm強化ホース (接)                  | 円/箇所 | 4,300  |
| 1 3mm強化ホース (延) * <sup>1</sup>   | 円/m  | 1,600  |
| 2 0mm強化ホース (延) * <sup>1</sup>   | 円/m  | 2,100  |
| 2 5mm強化ホース (延) * <sup>1</sup>   | 円/m  | 3,000  |
| 1 3mm強化ホース (接) 迅速接手             | 円/箇所 | 35,900 |
| 2 0mm強化ホース (接) 迅速接手             | 円/箇所 | 57,600 |
| 2 5mm強化ホース (接) 迅速接手             | 円/箇所 | 96,400 |
| 2 0mm強化ホース (自在)                 | 円/箇所 | 6,500  |
| 2 0mm強化ホース (ユニオン)               | 円/箇所 | 5,700  |
| 2 0mm強化ホース (L型自在)               | 円/箇所 | 6,900  |
| 2 5mm強化ホース (自在)                 | 円/箇所 | 10,400 |
| 2 5mm強化ホース (ユニオン)               | 円/箇所 | 8,600  |
| 1 3×2 5 0 金属フレキ                 | 円/箇所 | 5,300  |
| 1 3×4 0 0 金属フレキ                 | 円/箇所 | 5,600  |
| 1 3×4 0 0 金属フレキ (湯)             | 円/箇所 | 5,400  |
| 1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)             | 円/箇所 | 6,100  |
| 1 9×2 5 0 金属フレキ                 | 円/箇所 | 7,100  |
| 1 3×1 4 0 0 金属フレキ               | 円/箇所 | 7,500  |
| 9. 5mmガスソフトコード                  | 円/本  | 700    |
| 1 3mmガスソフトコード                   | 円/本  | 1,100  |
| ゴム管用ソケット (多重シール)                | 円/個  | 2,500  |
| 機器接続費 (緊急保安) * <sup>2</sup>     | 円/箇所 | 6,100  |
| 機器接続費 (緊急保安・再利用) * <sup>2</sup> | 円/箇所 | 1,600  |

\*<sup>1</sup> 見積延長は、0.1m単位とします。

\*<sup>2</sup> ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事について適用します。

## 割 増 工 事 費

### ① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。  
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日  
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，  
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

### ③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費  
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 5， 2 0 0 円（税抜）を加算

| 項 目 | 割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費         |
|-----|-------------------------------|
| 夜 間 | 35%                           |
| 休 日 | 15%                           |
| 深 夜 | 工事 1 件あたり 2 5， 2 0 0 円（税抜）を加算 |

# 撤 去 工 事 単 価

(木質・鉄骨系，鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価)



## 撤 去

見積金額＝（基本工事費＋配管撤去単価×撤去延長＋ガス栓撤去単価×撤去個数  
＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費）×（１＋諸経費率）

| 品 名                 | 単位  | 単価     |
|---------------------|-----|--------|
| 基本工事費 <sup>*1</sup> | 円/件 | 13,100 |

| 口 径                |        | 32A以下              | 40A   | 50A   | 80A   |
|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|-------|
| 品 名                |        |                    |       |       |       |
| 配管撤去費 <sup>2</sup> | 円/m・箇所 | 2,230              | 3,070 | 3,070 | 4,040 |
| ガス栓撤去              | 円/個    | 2,200              |       |       |       |
| 付帯工事費              |        | 「増設・入取替・位置替工事単価」参照 |       |       |       |
| 諸経費                |        | 10%                |       |       |       |

- \* 1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験などの費用をいいます。
- \* 2 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積ります。  
撤去・切断する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

## 特 別 工 事 費

### ① 通過ガスメータ取外費

(単位：円／個)

| 1～6 号 | 10～16 号 | 25～50 号 |
|-------|---------|---------|
| 1,200 | 1,450   | 7,500   |

### ② 65号以上ガスメータ取外費

(単位：円／個)

| 品 名       | 単 価    |
|-----------|--------|
| 配管を伴う取外費  | 27,300 |
| メータのみの取外費 | 57,300 |

### ③ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

| 品 名      | 単 価   |
|----------|-------|
| 気密・点火確認費 | 2,530 |

(注) 1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸を施工する場合に見積り加算します。ただし、加算する数量は「施工戸数－1」とします。

＊ 住戸とは、ガスメータ設置場所単位をいいます。

### ④ 廃止管ガスパーズ費

(単位：円／個)

| 品 名       | 単 価    |
|-----------|--------|
| 廃止管ガスパーズ費 | 19,300 |

(注) 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のガスパーズを行った場合に適用します。ただし、ガスパーズを行った当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

⑤ 支持金具などの撤去費

(単位：円／個)

| 品 名  | 単 価   |
|------|-------|
| 支持金具 | 1,830 |
| 架台   | 3,210 |

⑥ 掘削・埋戻費

(単位：円／m<sup>3</sup>)

| 品 名 | 機 械   | 人 力   |
|-----|-------|-------|
| 掘削費 | 2,020 | 4,470 |
| 埋戻費 | 4,020 | 4,020 |

(注1) 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所でバルブ設置・配管を行う場合には適用しません。なお、砂材料を用いて埋戻を行った場合には、別途、砂材料を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m<sup>3</sup>単位とし端数は切捨てます。  
ただし、0.5m<sup>3</sup>未満は 0.5m<sup>3</sup>とします。

## 割 増 工 事 費

### ① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。  
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、1 2 月 2 9 日、1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

### ③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ④ 至急対応加算費

お客さまのお申込みを当社が直接受け、お客さまのお申込みにより、お申込み受付日の翌営業日 \* 1 を起算日として、5 営業日目までの間に当社が直接工事を行う場合に適用します。

\* 1 営業日とは、当社で定めた休日（②休日割増工事費の休日に同じ）を除く日をいいます。

例（間に祝日がない場合）

|     |        |               |
|-----|--------|---------------|
| 受付日 | 5 営業日目 | 至急対応加算費適用期限   |
| 水曜日 | 翌週火曜日  | 火曜日までの間に工事を実施 |

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 5, 2 0 0 円（税抜）を加算

至急対応加算費 = 工事 1 件あたり 1 7, 0 0 0 円（税抜）を加算

| 項 目 | 割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費         |
|-----|-------------------------------|
| 夜 間 | 35%                           |
| 休 日 | 15%                           |
| 深 夜 | 工事 1 件あたり 2 5, 2 0 0 円（税抜）を加算 |
| 至 急 | 工事 1 件あたり 1 7, 0 0 0 円（税抜）を加算 |

## 鉄管機器接続工事単価



## 鉄管機器接続（配管を伴わないもの）

見積金額＝基本工事費 ＋ コック単価／個 × 個数

| 品 名   | 単位  | 単価     |
|-------|-----|--------|
| 基本工事費 | 円/件 | 13,100 |

（単位：円／個）

| 品 名         | 口径  | 単価     |
|-------------|-----|--------|
| コック取付要      | 15A | 13,100 |
|             | 20A | 15,100 |
|             | 25A | 18,800 |
|             | 32A | 22,600 |
|             | 40A | 26,500 |
|             | 50A | 32,700 |
| コック<br>取付不要 | 15A | 9,800  |
|             | 20A | 11,600 |
|             | 25A | 13,500 |
|             | 32A | 15,400 |
|             | 40A | 17,400 |
|             | 50A | 19,500 |

## 割増工事費

### ① 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後１０時から翌日の午前５時までの間に工事を行う場合に適用します。

深夜割増工事費＝工事１件あたり２５，２００円（税抜）を加算

| 項 目 | 割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費 |
|-----|-----------------------|
| 夜 間 | 35%                   |
| 休 日 | 15%                   |
| 深 夜 | 工事１件あたり２５，２００円（税抜）を加算 |