

内管工事費見積単価表

（ 木質系・鉄骨系建物
鉄筋・鉄骨コンクリート系建物 ）

2024年8月1日 実施

（お申込み受付分から適用）

東京ガスネットワーク 株式会社

1. 適用範囲

本単価は、木質系・鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

区 分		適用する単価表
新 設	木質系・鉄骨系建物	本単価表
	鉄筋・鉄骨コンクリート系建物 (取付けメータ10個未満)	本単価表
	鉄筋・鉄骨コンクリート系建物 (取付けメータ10個以上～99個以下)	単価表 2
増設・取替・入替・位置替 ^{*1}		本単価表 ^{*1}
撤去（撤去のみ工事）		本単価表
鉄管機器接続（配管を伴わないもの）		本単価表

＊ 1 但し、下記に該当する工事は、単価表 3 の単価を適用します。

＜単価表 3 を適用する工事＞

低圧でガスの供給を受けている建物で、すでに設置されているガスメータより下流側で行う以下のいずれかに該当するガス工事

- ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を変える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を変える工事
- ⑤ ガス栓のみを取替える工事
- ⑥ ガス栓の向きを変える工事
- ⑦ 現場で一旦外されたガス栓を再取付する工事
- ⑧ ①から④に伴う配管の撤去工事

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

新 設	ガスメータを新規に取付ける工事
増 設	既設ガス設備にガス栓を増やす工事またはガスの使用量が増える工事
取替・入替・位置替	既設ガス設備を入・取替または移設する工事
撤 去	既設ガス設備を撤去する工事

(2) 建物種別

① 木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する建物（ただし、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。在来木造、2×4、木質プレハブ工法 等）で、施工階が地上3階以下の建物

② 鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物

③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート（RC）建物、鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）建物、コンクリートブロック（CB）建物（PC壁構造を含む）、または施工階が地上階4階以上の木質系建物・鉄骨系建物

（注）地上階4階以上の木質系建物・鉄骨系建物でガス設備が3階以下のみに設置され4階以上に設置されなかった場合は「木質系」もしくは「鉄骨系」とする。

3. 特別材料費

お客さまのお申込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

4. 特別工事費

お客さまのお申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用

5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装 など配管に付帯する工事が発生した場合

6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、深夜割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

(1) 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

(3) 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

8. その他

- ① 本単価表は、消費税抜き単価を示します。
- ② 見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途、個別見積とします。
- ④ 2024年8月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。
- ⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

新 設 工 事 単 価

(一般見積 (木質系・鉄骨系建物共通単価))

一般見積（木質系・鉄骨系建物共通）

<フレキ工法> *1

見積金額＝{基本工事費＋埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓ライン工事費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費}
×（1＋諸経費率）

基 本 工 事 費 *2		円/件	戸 建	集 合
埋設管工事費 *3 (3 2 A以下)	PLS管ほか *4	円/m	41,500	16,200
	P E 管	円/m	6,960	
非埋設管工事費 (3 2 A以下) *3	カラー鋼管ほか *5	円/m	4,300	3,960
	1 栓 (戸建)	円/件	15,900	****
ガス栓ライン工事費	2～3 栓 (戸建)	円/件	31,700	****
	4 栓以上 (戸建)	円/系統	17,800	****
	集合	円/系統	****	15,600
諸経費率			10%	

(注)戸建・集合区分は、新規の取付メータ個数により以下の区分とします。

戸建：メータ2個以下建物 集合：メータ3個以上建物

*1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

*2 メータ廻り工事などの費用をいいます。戸建では1物件につき1件、集合では取付メータ個数と同数を見積ります。

*3 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積ります。また、40A以上については、ネジ工法単価を適用します。(P. 7参照)

*4 PLS管ほかとは、PLS管およびフレキ管をいいます。

*5 カラー鋼管ほかとは、カラー鋼管・白ガス管・フレキ管をいいます。

フレキガス栓品名

フレキガス栓ライン

ガス栓	1口ガス栓	フレキガスコンセント（露出）
		フレキガスコンセント（埋込）
		フレキガスコンセント（埋込コンロ）
		フレキガスコンセント（床）
		フレキガスコンセント（埋込E付）
		フレキ薄型ガスコンセント（埋込）
		フレキ 13mm LAネジコック
		フレキ 1/2UIネジコック
		フレキ 3/4UIネジコック 20A
		フレキ 3/4UIネジコック 25A
		フレキ 3/4ULネジコック 20A
	2口ガス栓	フレキガスコンセント（W露出）
		フレキガスコンセント（W埋込）

<ネジ工法>

見積金額＝(埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費)×(1＋諸経費率)

区 分		口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
埋 設 管 工 事 費	PLS・PLP管	円/m	6,960				8,170	9,990	16,300
	P E 菅	円/m	****	****	6,350		****	7,620	11,300
非埋設管 工 事 費	白ガス管*1	円/m	4,940	5,000	5,230	6,030	6,200	7,920	12,100
	ｶﾗｰ鋼管*1	円/m	5,270	5,380	5,660	6,740	7,220	8,670	13,000
諸経費率			10%						

＊ 1 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りします。

(注)プロパン設備から都市ガスへの切替工事（以下、切替工事という。）についても適用します。なお、切替工事等においてフレキ管が発生する場合、露出フレキ管は<フレキ工法>非埋設管工事費（カラー鋼管ほか）単価、埋設フレキ管は<フレキ工法>埋設管工事費（P L S 管ほか）単価を適用します。（P. 5参照）

ネジガス栓単価表

品 名		単価 (円/個)
露出ガス栓 (1口)	13mm L Aヒューズコック(営業用)	2,960
	13mm L Bヒューズコック(営業用)	
	ガスコンセント(露出)	
露出ガス栓 (2口)	L B 2口ヒューズコック(営業用)	5,990
	ガスコンセントW(露出)	
埋込ガス栓 (1口)	壁ヒューズコック	3,950
	床ヒューズコック	
	壁貫通ヒューズコック(丸)	
埋込ガス栓 (2口)	壁2口ヒューズコック	7,010
ネジコック	13mm Lネジコック(給湯・厨房用)	2,370
	15mm ネジコック	
	20mm ネジコック	
	25mm ネジコック	
	25mm ネジコック(WP型)	2,780
ネジコック (WP厨房型)	15mm ネジコック	3,420
	20mm ネジコック	
	25mm ネジコック	
器具用分岐コック		2,370

プロパン設備からの切替工事用フレキガス栓

品 名		単価 (円/個)
ネジコック		4,660
ガスコンセント露出 (ヒューズコック含む)	1口ガス栓	4,080
	2口ガス栓	6,800
ガスコンセント埋設 (ヒューズコック含む)	1口ガス栓	4,650
	2口ガス栓	7,220
ガス栓未設置止め		1,180

(注) プロパン設備等からの切替工事においてフレキガス栓を設置する場合に適用します。

<フレキ工法・ネジ工法共通単価>

内 管 切 断 取 出 単 価

① 取出工事

(単位：円／箇所)

品名			取出口径	32A以下	40A	50A	80A (75A)
＊１ 切断 取出	鋼管	露出切断取出	10,100	12,300	13,600	21,000	
		埋設切断取出 (PLP, PLS)	15,400	19,200	25,500	35,300	
	フレキ管	露出フレキ切断取出	9,160	****	****	****	
		埋設フレキ切断取出	15,900	****	****	****	
	PE管×PE管切断取出		11,700	****	13,600	19,500	
	鋼管×PE管融着取出		20,500	****	22,400	32,800	
	P E 融着取出 ^{*2}		11,700	****	13,600	19,500	
穿孔取出 ^{*3}		鋼管×フレキ管	11,800				
ガス栓分岐取出 ^{*4} (プラグ止からの取出)			5,380				

＊１ 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

＊２ 既設 P E 管から P E 継手を使用して P E 管を分岐取出する工事をいいます。

＊３ 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

＊４ 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

② 結び工事

(単位：円／箇所)

品名 \ 口径		32A 以下	40A	50A	80A (75A)
鋼 管	露出	5,690	7,800	8,810	13,500
	埋設	6,040	9,890	9,890	15,500
フレキ管	露出	4,850	****	****	****
	埋設	8,200	****	****	****

(注1) 切断部から新たに配管する管と既設管とを接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

特 別 材 料 費（取付労務費を含みます。）

① PEボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・分岐コック・**铸铁逆止弁**

（単位：円／個）

品名 \ 口径	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A
PEボールバルブ	****	****	****	30,400	****	41,300	56,500
ねじ込み形 ボールバルブ	****	****	****	****	****	41,600	83,540
分岐コック	5,520	5,890	6,740	9,680	12,200	16,100	30,400
铸铁逆止弁	****	8,200	8,810	12,100	15,100	22,300	43,300

② 通過ガスメータ

型式		単 価	型式		単 価
N	1号	14,600	NP	1号	24,200
	1.6～2号	14,600		1.6～2号	24,200
	2.5～3号	15,300		2.5～3号	24,200
	4～5号	16,400		4～5号	25,300
	6～7号	17,100		6～7号	26,200
NN	10号	57,200		10号	66,300
	15～16号	60,500		15～16号	72,400
N	25～30号	127,800		25～30号	148,900
	40～50号	188,400		40～50号	208,600
	65～100号	306,800		65～100号	324,000
	120号	311,300		120号	327,400

(注1) 当社のメータを通過ガスメータとして取付した場合に適用します。

(注2) マイコンメータの場合は、別途見積りします。

③ ピ ッ ト

(単位：円／個)

26型ビット		26型ビット 耐荷重無		レジンビット	
A	B	A	B	B	C
15,900	16,100	15,300	15,300	79,500	77,900

④ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

品名	単 価
ボールスライドジョイント 注	32A 117,300
	50A 150,100
	80A 243,500

(注) 許容変位量が350mmまでのものとします。350mmを超える場合は別途見積りします。

⑤ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

品名	単 価
ボールスライドジョイント防食カバー	32A 18,280
	50A 22,400
	80A 28,600

⑥ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

品名	単 価
保安用カバー	280

⑦ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位: : 円／個)

ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,550
-------------------	-------

⑧ ガス栓位置替部品

(単位: 円／個)

ガス栓位置替部品	7,850
----------	-------

(注) 既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ (10A) 配管を行うための部材を設置した場合に適用します。

⑨ クランプ取出工事

(単位: 円／箇所)

元管口径		元 管 口 径			
取出口		32A	40A	50A	80A
取出口 口径	32A以下	25,700	27,600	27,600	31,000
	50A	****	****	27,600	33,300

⑩ マジックジョイント取出

(単位: 円／箇所)

20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
15,700	17,400	20,800	24,300	26,300	47,400	73,100

⑪ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位：円／個)

品 名			単価
自 動 遮 断 装 置 2 5 T			43,300
自 動 遮 断 装 置 3 2 T			45,700
自 動 遮 断 装 置 4 0 T			52,600
50A	50T	自 動 遮 断 装 置	91,900
	50TA	自 動 遮 断 装 置	104,100
自 動 遮 断 装 置 8 0 T			130,900
操作盤 Y S - S V C 2 0 5			35,000
警報器			12,100
ア ダ プ タ ー (一 般 用)			3,360
ア ダ プ タ ー (業 務 用)			5,460
天井取付ベースYS(MK)-BA50B			740
天井取付ベース MK-BA24B			1,050
中継器			22,800
試験・調整			17,500

(注 1) 電線工事・信号線工事は別途見積りします。

(注 2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外となります。

特 別 工 事 費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円／箇所)

15A	20A	25A	32A	40A	50A
5,300	6,490	7,990	9,560	10,800	12,400

② よう壁内配管費

(単位：円／m)

よう壁内配管費	12,000
---------	--------

(注)高さ1mを超える石造り、コンクリート造り、またはブロック造りなどの土留め内に埋設する場合に適用します。

③ フレキヘッダケーシング

(単位：円／個)

品 名		単 価
フレキヘッダ ケーシング	屋外用	12,800
	2P～5P	7,610

④ フレキ天井立上り・立下り工事費

(単位：円／系統)

フレキ天井立上り・立下り工事費	4,860
-----------------	-------

(注) 集合の場合のみ見積りします。

⑤ 先方品通過ガスメータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

（単位：円／個）

1～6号	10～16号	25～40号
1,790	6,200	7,880

（注1）通過ガスメータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

（注2）当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

⑥ 65号以上のガスメータ取付費

（単位：円／個）

品 名	単 価
配管を伴う取付費	49,980
ガスメータのみの取付費	61,430

（注1）配管を伴う取付には、メータ廻り材料を含みます。架台を作成した場合には、さらにレジンメータ台費を別途見積りします。

（注2）ガスメータの取付・取外しを行う場合には、取付費・取外費を見積りします。

⑦ レジンメータ台

（単位：円／個）

レジンメータ台	10,600
---------	--------

⑧ お客さまご提出用写真代

（単位：円／枚）

お客さまご提出用写真代	510
-------------	-----

（注）お客さまからのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。

⑨ 支持金具などの塗装費

(単位：円／個)

品 名	単 価
支持金具	510
架台	1,040

⑩ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

エアーパージ・点火試験費	560
--------------	-----

(注) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合、既設内管のエアーパージ・点火試験に適用します。なお、対象戸数は既設管に接続されているガスメータ数とします。

⑪ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

気密・点火確認費	1,670
----------	-------

(注) 既設内管を分割して新たにガスメーターを設置する場合、既設ガスメーター側設備の気密・点火確認に適用します。

⑫ 掘削・埋戻費

(単位：円／ m^3)

品 名	機 械	人 力
掘削費	1,960	3,340
埋戻費	3,010	3,010

(注1) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合に、新規配管部と異なる箇所ではガス遮断する場合の掘削・埋戻に適用します。

なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、 0.5m^3 単位とし端数は切捨てます。ただし、 0.5m^3 未満は 0.5m^3 とします。

付 帯 工 事 費

① はつり・補修 など

項 目			口 径			
品 名	壁厚	単位	20・25A	32・40A	50A	80A
はつり	*****	円/m	2,890	3,990	5,400	6,430
補 修	*****	円/m	1,720	1,880	2,240	3,170
穴あけ ・補修	穴あけ	160mm	2,280	2,600	3,130	3,540
	補 修	以下	1,910	2,130	2,660	2,730
	穴あけ	161～	2,710	3,100	3,710	4,790
	補 修	200mm	2,400	2,490	3,100	3,460
	穴あけ	201～	5,610	6,570	6,980	8,840
	補 修	260mm	3,560	3,710	3,960	5,400
	穴あけ	261～	9,330	11,100	11,100	14,000
	補 修	300mm	4,150	4,150	4,830	5,460
塗装	補 修	301～400mm	5,030	5,030	5,890	6,630
	2回塗り	円/m	1,060	1,310	1,560	1,800
	3回塗り	円/m	1,440	1,760	1,980	2,370

項 目		口 径				
品 名	単位	20・25A	32・40A	50A	80A	
アング ルブラ ケット	2回塗り	円/個	8,130	8,140	8,570	8,600
	3回塗り	円/個	8,710	8,720	9,150	9,190
	ステンレス製	円/個	14,500	14,700	14,900	16,800
	どぶ付け	円/個	10,400	10,600	11,000	13,000
	コーティング	円/個	13,100	13,300	13,700	15,600
ステンレス製吊振止金具 ^{*1}		円/個	1,680	1,770	1,800	1,940

* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

② メータ関係

品 名	単位	1～6 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
メータ固定	円/個	4,490	4,750	4,840

③ 埋込型ガス栓はつり・補修

品 名		単 位	単 価
埋込型 ガス栓	はつり	円/個	2,710
	補 修	円/個	1,620

④ コンクリートこわし・復旧関係

品 名	単位	50mm 以下	51～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
コンクリート/こわし	円/m ²	2,840	4,210	6,210	7,410	9,670	11,000
コンクリート/復旧	円/m ²	5,110	7,280	9,310	12,100	18,000	21,300

⑤ カッター関係

品名	単位	30mm 以下	31～ 50mm	51～ 80mm	81～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
カッター切り	円/m	1,180	1,870	2,820	3,730	4,820	6,880	8,150	9,410

⑥ 足場損料

品名	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタリ	円/現場/台	18,700	23,000	26,600	30,300	32,700

⑦ スリーブ設置

品 名		単位	75φ以下	100φ	150φ	200φ	250φ
スリーブ 設 置	梁	円/ヶ	5,070	5,720	6,560	7,490	8,500
	床・壁	円/ヶ	2,910	3,810	4,650	5,570	6,590

⑧ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

品名	壁厚	単位	15～25A	32～40A	50A	80A
エポキシ	200mm以下	円/箇所	8,770	9,480	10,300	12,500
樹脂補修	201mm以上	円/箇所	8,920	10,500	13,600	18,700

⑨ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

壁厚	単位	50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
100mm以下	円/箇所	7,230	7,910	8,740	9,240	9,880
101～160mm	円/箇所	8,720	9,630	10,700	11,400	12,400
161～200mm	円/箇所	9,610	10,700	12,200	13,100	14,200
201～260mm	円/箇所	10,600	12,000	13,700	14,800	16,200
261～300mm	円/箇所	12,500	13,700	15,400	16,800	18,500
301～400mm	円/箇所	15,100	16,700	18,900	20,600	23,000
401～500mm	円/箇所	18,900	21,300	24,300	26,900	30,400
501～600mm	円/箇所	24,700	28,300	32,800	37,100	42,700

⑩ 管受台ベース

品 名	単位	20A～25A	32A～40A	50A	80A
管受台ベース	円/個	7,710	7,710	7,710	8,230

⑪ 芝 張 替

品 名	単位	再使用	新 芝
芝 張 替	円/m ²	1,040	1,790

⑫ 壁貫通部仕上げ塗装

品 名	単 位	単 価
壁貫通部仕上げ塗装	円/箇所	1,650

機 器 接 続 費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース (接)	円/箇所	3,770
9. 5mm強化ホース (延) *1	円/m	1,100
1 3mm強化ホース (接)	円/箇所	3,670
1 3mm強化ホース (延) *1	円/m	1,350
2 0mm強化ホース (延) *1	円/m	1,800
2 5mm強化ホース (延) *1	円/m	2,500
1 3mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	35,200
2 0mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	56,700
2 5mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	95,000
2 0mm強化ホース (自在)	円/箇所	5,880
2 0mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	5,340
2 0mm強化ホース (L型自在)	円/箇所	6,190
2 5mm強化ホース (自在)	円/箇所	9,320
2 5mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	8,230
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	4,360
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	4,570
1 3×4 0 0 金属フレキ (温)	円/箇所	4,460
1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,080
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,910
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	6,220
ガスソフトコード	円/本	650
ゴム管用ソケット (多重シール)	円/個	2,200

*1 見積延長は、0.1m単位とします。

割 増 工 事 費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

項 目	割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費
夜 間	35%
休 日	15%
深 夜	工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

新 設 工 事 単 価

(鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価)

鉄 筋 系

見積金額＝(埋設管材料単価×延長＋埋設管労務単価×延長＋非埋設管材料単価×延長＋非埋設管
 労務単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工
 事費)×(1＋諸経費率)

(単位：円／m)

品名		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	
埋設管	PE管	材料費	****	****	****	1,130	1,300	****	2,110	3,730
		労務費	****	****	****	4,800	5,180	****	6,230	6,890
	さや管付	材料費	****	****	1,660	1,930	****	****	****	****
	フレ管	労務費	****	****	3,240	3,240	****	****	****	****
非埋設管	*1	材料費	****	690	830	1,220	1,460	1,740	2,290	3,670
	白ガス管	労務費	****	4,140	4,140	4,140	4,410	4,410	5,650	8,160
	*1	材料費	****	1,290	1,350	1,920	2,680	3,220	3,350	5,010
	カー鋼管	労務費	****	4,140	4,140	4,140	4,410	4,410	5,650	8,160
	フレ管	材料費	1,060	1,540	1,540	1,760	****	****	****	****
		労務費	2,630	2,630	2,630	2,630	****	****	****	****
	CD管付	材料費	1,230	1,560	1,560	1,770	****	****	****	****
	フレ管	労務費	3,960	3,960	3,960	3,960	****	****	****	****
諸経費率	400千円未満							18%		
	400千円以上～ 1,000千円未満							17%		
	1,000千円以上～ 3,000千円未満							16%		
	3,000千円以上～ 5,000千円未満							15%		
	5,000千円以上～10,000千円未満							14%		
	10,000千円以上～50,000千円未満							13%		
	50,000千円以上							12%		

*1 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積ります。

ガス栓単価

① ネジ用ガス栓

(単位：円／個)

品 名		単価
露出ガス栓 (1口)	13mm L Aヒューズコック (営)	5,180
	13mm L Bヒューズコック (営)	5,550
	ガスコンセント (S露出)	5,110
露出ガス栓 (2口)	L B 2口ヒューズコック (営)	7,870
	ガスコンセント (W露出)	7,870
埋込ガス栓 (1口)	壁ヒューズコック	9,310
	床ヒューズコック	10,400
	壁貫通ヒューズコック (丸型)	6,390
埋込 (2口)	壁2口ヒューズコック	12,100
ネジコック	13mm Lネジコック	3,150
	15mm	3,360
	20mm	3,750
	25mm	4,480
	32mm 器具用分岐コック	5,930
ネジコック (WP厨房型)	15mm	4,620
	20mm	4,780
	25mm	6,050

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

② フレキ用ガス栓

(単位：円／個)

品 名		単価
露 出	フレキガスコンセント (露 出)	8,650
	フレキガスコンセント (W露出)	11,100
埋 込	フレキ壁貫通ヒューズコック (丸型)	9,570
	フレキガスコンセント (埋込)	10,500
	フレキガスコンセント (埋込コンロ)	10,500
	フレキガスコンセント (床)	10,800
	フレキガスコンセント (埋込E付)	11,700
	フレキガスコンセント (埋込モルタル)	11,500
	フレキガスコンセント (埋込コンロモルタル)	11,600
	フレキガスコンセント (壁貫通)	8,830
	薄 型フレキガスコンセント (埋込)	10,700
	フレキガスコンセント (W埋込)	13,500
	フレキネジコック 15A	4,940
ネ ジ コ ッ ク	フレキネジコック 20A	5,250
	フレキネジコック 25A	6,510
	フレキ1/2U I ネジコック 10A・15A	5,740
	フレキ1/2U L ネジコック 10A・15A	5,550
	フレキ3/4U I ネジコック 20A	6,590
	フレキ3/4U I ネジコック 25A	6,940
	フレキ3/4U L ネジコック 20A	6,630
	フレキ13mm L ネジコック	4,120
	フレキ13mm L Aネジコック	5,890

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

③ フレキガス栓プラグ止

(単位：円／個)

フレキガス栓プラグ止	1,920
------------	-------

④ ガス栓なし管末処理

(単位：円／個)

口径	15A	20A	25A
単価	3,330	3,370	3,510

内管切断取出単価

① 取出工事

(単位：円／箇所)

品名		取出口径	32A 以下	40A	50A	80A (75A)
*1 切断 取出	鋼管	露出切断取出	10,100	12,300	13,600	21,000
		埋設切断取出 (PLP, PLS)	15,400	19,200	25,500	35,300
	フレキ管	露出フレキ切断取出	9,160	****	****	****
		埋設フレキ切断取出	15,900	****	****	****
	PE管×PE管切断取出		11,700	****	13,600	19,500
	鋼管×PE管融着取出		20,500	****	22,400	32,800
	PE融着取出 *2		11,700	****	13,600	19,500
穿孔取出 *3		鋼管×フレキ管	11,800			
ガス栓分岐取出 *4・プラグ止からの取出			5,380			

*1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

*2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事をいいます。

*3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

*4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

② 結び工事

(単位：円／箇所)

品名 \ 口径		32A以下	40A	50A	80A (75A)
鋼 管	露出	5,690	7,800	8,810	13,500
	埋設	6,040	9,890	9,890	15,500
フレキ 管	露出	4,850	****	****	****
	埋設	8,200	****	****	****

(注1) 切断部から新たに配管する管と既設管とを接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，P E管に適用します。

特 別 材 料 費

① ボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・逆止弁

(単位：円／個)

品 名		単 価
P E 直埋 ボールバルブ	30A	22,900
	50A	28,500
	75A	39,500
ねじ込み形 ボールバルブ	50A	37,800
	80A	76,400
鑄鉄 逆止弁	20A	5,900
	25A	6,510
	32A	8,470
	40A	13,100
	50A	17,600
	80A	36,100

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

② メータコック・分岐コック

(単位：円／個)

品 名		単 価
メータ コック	20mm	3,320
	25mm	3,800
	32mm	5,320
	40mm	8,530
	50mm	10,700
メータユニット		3,320
分岐 コック	15mm	3,300
	20mm	3,590
	25mm	4,400
	32mm	5,940
	40mm	9,640
	50mm	11,400
	80mm	23,500

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

③ 通過ガスメータ（ガスメータ売渡し）

（単位：円／個）

型式		単 価	型式		単 価
N	1号	16,700	N P	1号	26,000
	1.6～2号	17,100		1.6～2号	26,000
	2.5～3号	17,300		2.5～3号	26,100
	4～5号	18,100		4～5号	27,100
	6～7号	19,200		6～7号	28,200
N N	10号	59,700		10号	68,200
	15～16号	65,200		15～16号	74,200
N	25～30号	134,200		25～30号	154,600
	40～50号	192,800		40～50号	212,200
	65～100号	304,300		65～100号	320,700
	120号	304,900		120号	324,200

④ ピット

（単位：円／個）

品 名		単 価
26型 A・Bピット	耐荷重有	13,900
	耐荷重無	13,400
レジンピット	B型	68,800
	C型	65,600

⑤ 絶縁継手

(単位：円／個)

品 名	単 価
P C 絶縁 継手	15mm 1,930
	20mm 2,060
	25mm 2,250
	32mm 2,570
	40mm 4,490
	50mm 5,390
	80mm 9,510

⑥ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

品 名	単 価
ボールスライド ジョイント	32mm 118,700
	50mm 151,800
	80mm 246,900

(注) 許容変位量が350mmまでのものとします。350mmを超える場合は別途見積りします。

⑦ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

品 名	単 価
ボールスライド ジョイント防食 カバー	32mm 17,470
	50mm 21,300
	80mm 27,400

⑧ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

メータコック保安用カバー	320
--------------	-----

⑨ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位：円／個)

ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,550
-------------------	-------

⑩ クランプ取出工事

(単位：円／箇所)

		元 管 口 径			
		32A	40A	50A	80A
取出口径	32A以下	25,700	27,600	27,600	31,000
	50A	****	****	27,600	33,300

⑪ マジックジョイント取出

(単位：円／箇所)

(単位：円／箇所)

20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
15,700	17,400	20,800	24,300	26,300	47,400	73,100

⑫ 業務用自動ガス遮断装置

(単価：円／個)

品 名			単 価
自 動 遮 断 装 置 2 5 T			41,400
自 動 遮 断 装 置 3 2 T			43,900
自 動 遮 断 装 置 4 0 T			52,200
50A	50T	自 動 遮 断 装 置	89,700
	50TA	自 動 遮 断 装 置	104,900
自 動 遮 断 装 置 8 0 T			129,900
操作盤 Y S - S V C 2 0 5			36,300
警 報 器			12,100
ア ダ プ タ ー (一 般 用)			3,360
ア ダ プ タ ー (業 務 用)			5,460
天井取付ベース YS(MK) - B A 5 0 B			740
天井取付ベース MK - B A 2 4 B			1,050
中 継 器			23,800
試 験 ・ 調 整			16,400

(注 1) 電線工事 信号線工事は別途見積りします。

(注 2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外とします。

特 別 工 事 費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円／箇所)

品 名	単 価
1 5 A	5,870
2 0 A	7,210
2 5 A	8,860
3 2 A	10,600
4 0 A	11,900
5 0 A	13,700

② よう壁内配管

(単位：円／m)

よう壁内配管	10,900
--------	--------

③ フレキヘッダ取付・フレキヘッダケーシング

(単位：円／箇所)

品 名		単 価
フレキヘッダ 取付	屋 外	4,630
	屋 内	ヘース有 6,480
		ヘース無 4,790
フレキヘッダ ケーシング	2P～5P共通	5,940
	屋 外 用	12,400

④ 先方品通過ガスメータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

（単位：円／個）

1～6号	10～16号	25～40号
2,430	6,230	9,740

（注1）通過メータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

（注2）当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

⑤ レジンメータ台

（単位：円／台）

レジンメータ台	10,400
---------	--------

⑥ メータ取付単価

（単位：円／個）

品 名		単 価
ガス メータ 取付	メータユニット	1,930
	1号	1,930
	1.6～2号	1,930
	2.5～3号	1,930
	4号	1,930
	6号	2,170
	10号	5,680
	16号	7,070
	25～30号	12,000
	40～50号	12,000
	65～100号	40,100
	120号	40,100

⑦ お客さまご提出写真代

(単位：円／枚)

ご提出用写真代	510
---------	-----

⑧ 支持金具塗装費

(単位：円／個)

品 名	単価
支持金具	470
架 台	960

⑨ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

エアーパージ・点火試験費	560
--------------	-----

(注) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合、既設内管のエアーパージ・点火試験に適用します。

なお、対象戸数は既設管に接続されているガスメータ数とします。

⑩ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

気密・点火確認費	1,670
----------	-------

(注) 既設内管を分割して新たにガスメーターを設置する場合、既設ガスメーター側設備の気密・点火確認に適用します。

⑪ 掘削・埋戻費

(単位：円／m³)

品 名	機械	人力
掘削費	1,950	3,320
埋戻費	2,990	2,990

(注1) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合に、新規配管部とは異なる箇所でのガスを遮断する場合の掘削・埋戻に適用します。なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

付 帯 工 事 単 価 表

① はつり・補修 など

項 目			20・25A	32・40A	50A	80A
品 名	壁厚	単 位				
はつり	*****	円/m	2,650	3,660	4,950	5,890
補 修	*****		1,590	1,720	2,060	2,910
穴あけ ・補修	穴あけ	160mm	2,090	2,380	2,870	3,230
	補 修	以下	1,740	1,950	2,440	2,510
	穴あけ	161～	2,490	2,840	3,390	4,390
	補 修	200mm	2,200	2,280	2,830	3,180
	穴あけ	201～	5,150	6,030	6,410	8,100
	補 修	260mm	3,250	3,390	3,630	4,940
	穴あけ	261～	8,560	10,200	10,200	12,800
	補 修	300mm	3,800	3,800	4,430	5,010
塗装	補 修	301～400mm	4,620	4,620	5,390	6,090
	2 回塗り	円/m	980	1,210	1,440	1,650
	3 回塗り	円/m	1,310	1,630	1,800	2,170

項 目		20・25A	32・40A	50A	80A	
品 名	単 位					
アングル ブラケット	2 回塗り	円/個	7,450	7,460	7,840	7,880
	3 回塗り	円/個	7,990	8,000	8,370	8,400
	ステンレス製	円/個	13,300	13,500	13,600	15,500
	どぶ付け	円/個	9,510	9,780	10,000	11,900
	コーティング	円/個	12,000	12,300	12,600	14,300
ステンレス製吊振止金具*1		円/個	1,680	1,770	1,800	1,940

* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

② 埋込型ガス栓はつり

品 名	単 位	単 価
新 設	円/箇所	2,490
補 修	円/箇所	1,480

③ コンクリートこわし・復旧

品 名	単 位	50mm 以下	51～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
コンクリート/こわし	円/m ²	2,600	3,850	5,690	6,790	8,870	10,100
コンクリート/復 旧	円/m ²	4,670	6,680	8,530	11,100	16,500	19,600

④ カッター関係

品名	単位	30mm	31～50mm	51～80mm	81～100mm	101～150mm	151～200mm	201～250mm	251～300mm
カッター切り	円/m	1,080	1,710	2,590	3,410	4,420	6,310	7,480	8,620

⑤ 足場損料

品名	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタラ	円/現場・台	17,100	21,000	24,300	27,800	30,000

⑥ スリーブ設置

品名	単位	75φ	100φ	150φ	200φ	250φ
スリーブ設置(梁)	円/個	4,660	5,240	6,010	6,860	7,790
スリーブ設置(床・壁)	円/個	2,680	3,480	4,270	5,100	6,030

⑦ 壁貫通エポキシ樹脂補修

品名(エポキシ樹脂モルタル充填)	単位	15～25A	32～40A	50A	80A
壁貫通管補修(200mm以下)	円/箇所	8,040	8,700	9,460	11,500
壁貫通管補修(201mm以上)	円/箇所	8,180	9,660	12,300	17,100

⑧ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

品 名		単位	50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
壁 厚	100mm以下	円/箇所	6,630	7,250	8,010	8,460	9,060
	101～160mm	円/箇所	7,980	8,820	9,850	10,500	11,200
	161～200mm	円/箇所	8,800	9,850	11,100	11,900	13,000
	201～260mm	円/箇所	9,690	11,000	12,600	13,500	14,900
	261～300mm	円/箇所	11,300	12,600	14,000	15,300	17,000
	301～400mm	円/箇所	13,700	15,300	17,300	19,000	21,200
	401～500mm	円/箇所	17,300	19,600	22,200	24,700	27,900
	501～600mm	円/箇所	22,800	25,900	30,100	33,900	39,300

⑨ 管受台ベース

品 名	単位	20A～25A	32A～40A	50A	80A
管受台ベース	円/個	7,070	7,070	7,070	7,550

⑩ 芝張替

品 名	単位	再使用	新芝
芝張替	円/m ²	960	1,640

⑪ 壁貫通部仕上げ塗装

品 名	単位	単価
壁貫通部仕上げ塗装	円/箇所	1,500

⑫ 化粧プレート

品 名		単 位	単 価
ステンレス製		円/箇所	1,070
樹脂製		円/箇所	860
埋込 ガス栓用	壁型1口	円/箇所	2,040
	壁型2口	円/箇所	2,320
	床 型	円/箇所	1,610

機 器 接 続 費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース (接)	円/箇所	3,770
9. 5mm強化ホース (延) *1	円/m	1,100
1 3mm強化ホース (接)	円/箇所	3,670
1 3mm強化ホース (延) *1	円/m	1,350
2 0mm強化ホース (延) *1	円/m	1,800
2 5mm強化ホース (延) *1	円/m	2,500
1 3mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	35,200
2 0mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	56,700
2 5mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	95,000
2 0mm強化ホース (自在)	円/箇所	5,880
2 0mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	5,340
2 0mm強化ホース (L型自在)	円/箇所	6,190
2 5mm強化ホース (自在)	円/箇所	9,320
2 5mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	8,230
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	4,360
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	4,570
1 3×4 0 0 金属フレキ (温)	円/箇所	4,460
1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,080
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,910
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	6,220
ガスソフトコード	円/本	650
ゴム管用ソケット (多重シール)	円/個	2,200

*1 見積延長は、0.1m単位とします。

割 増 工 事 費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

項 目	割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費
夜 間	35%
休 日	15%
深 夜	工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

増設・入取替・位置替工事単価

(既設一般見積(木質系, 鉄骨系, 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価))

増設・入取替・位置替

見積金額＝(基本工事費＋埋設管単価×延長＋CD管付フレキシ管×延長＋非埋設管単価×延長
 ＋ガス栓単価×個数＋内管切断取出費＋撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費
 ＋付帯工事費＋割増工事費)×(1＋諸経費率)

品 名	単位	単価
基本工事費 *1	円/件	10,400
基本工事費 (緊急保安)	円/件	23,000

(単位：円／m)

品 名		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
埋設管	PE管	****	****	****	7,240	7,240	****	9,380	12,400
	PLS	P C	****	7,420	7,420	7,420	7,420	8,490	****
	鋼 管		****	****	8,710	8,710	8,710	13,200	19,000
	さや管付フレキ	6,320	6,320	6,320	6,320	****	****	****	****
CD管付フレキシ管 (シンダー内配管)		5,730	5,730	5,730	5,730	****	****	****	****
非埋設管	白ガス管 *3	****	6,910	6,910	6,910	6,910	9,780	11,700	17,200
	カー鋼管 *3	****	8,210	8,210	8,210	8,210	11,700	14,000	19,700
	フレキシ管 *3	4,690	4,690	4,690	4,690	****	****	****	****
諸経費率		10%							

- * 1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験などの費用をいいます。
- * 2 ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事について適用します。
 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験、既設管の撤去、新たに配管する管と既設管との接続などの費用をいいます。
- * 3 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積りします。

再 使 用 管

(単位：円／m)

品 名			10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
埋設管	P E 管		****	****	****	5,430	5,430	****	6,140	7,410
	P L S	P C	****	5,330	5,330	5,330	5,330	6,310	****	****
	銅 管	P C M	****	****	5,950	5,950	5,950	7,500	8,890	13,300
	白ガス管 *1		****	5,880	5,880	5,880	5,880	7,820	9,110	13,100
非埋設管	カー鋼管 *1		****	5,810	5,810	5,810	5,810	8,020	9,200	13,400
	フレキ管 *1		3,010	3,010	3,010	3,010	****	****	****	****

* 1 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りします。

ガス栓単価

① ネジ用ガス栓

(単位：円／個)

品 名		単価
露出ガス栓 (1口)	L A (L B) ヒューズコック	7,090
	13mm L Aコンセントヒューズコック (営)	
	13mm L Bコンセントヒューズコック (営)	
	ガスコンセント (S露出)	
露出ガス栓 (2口)	L Bペアヒューズコック	10,700
	L A 2口コンセントヒューズコック (営業用)	
	L B 2口コンセントヒューズコック (営業用)	
	ガスコンセント (W露出)	
埋込ガス栓 (1口)	壁ヒューズコック	12,600
	床ヒューズコック	
	壁貫通ヒューズコック (丸型)	
埋込 (2口)	壁2口ヒューズコック	16,700
ネジコック	13mm Lネジコック	5,610
	ネジコック (15, 20, 25mm)	
	25mm ネジコック (WP型)	5,670
	32mm 器具用分岐コック	6,920
ネジコック (WP厨房型)	15mm	7,130
	20mm	
	25mm	

(注) 単価には材料費および取付労務費を含みます

② フレキ用 ガス栓

(単位：円／個)

品 名		単 価
露出ガス栓	フレキL A コンセントヒューズコック	10,600
	フレキL B コンセントヒューズコック	
	フレキL B ヒューズコック	
	フレキガスコンセント (増設)	
	フレキガスコンセント (露出)	14,000
	フレキL A 2口コンセントヒューズコック	
	フレキL B 2口コンセントヒューズコック	
	フレキL B ペアヒューズコック	
埋込ガス栓	フレキガスコンセントW (露出型)	12,200
	フレキ壁・床ヒューズコック	
	フレキ壁貫通ヒューズコック (丸)	
	フレキガスコンセント (埋込)	
	フレキガスコンセント (埋込コンロ)	
	フレキガスコンセント (埋込E付)	
	フレキガスコンセント (埋込モルタル)	
	フレキガスコンセント (床)	
	フレキガスコンセント (壁貫通)	
	フレキ薄型ガスコンセント (埋込)	
ネジコック	フレキガスコンセントW (埋込型)	17,100
	フレキネジコック	13mm
		15mm
		20mm
		25mm
	フレキ13mm LA (L) ネジコック	10,200
	フレキ1/2U I ネジコック	
	フレキ1/2U L ネジコック	
	フレキ3/4U I ネジコック 20mm	
	フレキ3/4U I ネジコック 25mm	
	フレキ3/4U L ネジコック 20mm	
フレキガス栓プラグ止		2,930

(注) 単価には材料費および取付労務費を含みます。

内 管 切 断 取 出 単 価

① 取出工事

(単位：円／箇所)

品名			取出口径	32A 以下	40A	50A	80A (75A)
* 1 切断 取出	鋼管	露出切断取出	10,900	13,500	14,900	23,100	
		埋設切断取出 (PLP, PLS)	16,600	20,900	27,900	38,600	
	フレキ管	露出フレキ切断取出	9,980	****	****	****	
		埋設フレキ切断取出	17,400	****	****	****	
	PE管×PE管切断取出		12,800	****	15,700	21,300	
	鋼管×PE管融着取出		22,400	****	24,600	35,900	
P E 融着取出 *2			12,800	****	15,700	21,300	
穿孔取出 *3		鋼管×フレキ管		12,900			
ガス栓分岐取出 *4 ・プラグ止からの取出				5,890			

* 1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

* 2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事をいいます。

* 3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

* 4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

② 結び工事

(単位：円／箇所)

口径		32A以下	40A	50A	80A(75A)
品名	露出	6,230	8,550	9,650	14,800
	埋設	6,620	10,800	10,800	17,000
フレキ管	露出	5,310	****	****	****
	埋設	8,980	****	****	****

(注1) 新たに配管する管と既設管を接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

撤去工事単価

(単位：円／m・箇所，個単位：円／m・箇所，個)

口径		32A以下	40A	50A	80A
区分	32A以下	1,770	2,440	2,440	3,210
	40A	2,440	2,440	3,210	
ガス栓撤去		1,680			

* 1 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積ります。

撤去・切断する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

特 別 材 料 費（取付労務費を含みます。）

① PEボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・分岐コック・鋳鉄逆止弁

（単位：円／個）

品名	口径	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
PEボールバルブ		****	****	****	27,000	****	33,500	47,100
ねじ込み形ボールバルブ		****	****	****	****	****	42,100	88,400
分岐コック		4,150	4,370	5,340	6,930	10,700	12,800	27,700
鋳鉄逆止弁		****	9,310	9,750	10,900	14,400	23,200	68,800

（注）分岐コックには、分岐コック用ハンドルを含みます。

② 通過ガスメータ

（単位：円／個）

型 式		単 価	型 式		単 価
N	1号	13,700	NP	1号	22,700
	1.6～2号	13,700		1.6～2号	22,700
	2.5～3号	13,900		2.5～3号	22,800
	4号～5号	14,700		4号～5号	23,900
	6号～7号	14,700		6号～7号	23,900
NN	10号	48,700		10号	56,900
	15～16号	53,800		15～16号	61,900
N	25～30号	111,900		25～30号	131,500
	40～50号	158,800		40～50号	178,400
	65～120号	259,500		65～120号	277,900

③ ガス栓なし管末処理

(単位：円／個)

15A	20A	25A
7,610	7,610	7,970

④ ピット

(単位：円／個)

26型ピット(A・B)		レジンピット	
耐荷重有	耐荷重無	B	C
15,900	14,700	78,700	75,600

⑤ メータコック

(単価：円／個)

20A	25A	32A	40A	50A
4,220	5,130	6,490	9,420	11,800

(注) 配管を伴わずメータコックのみを取替える場合に見積りします。

⑥ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

品 名	単 価	
ボールスライド ジョイント	32A	129,400
	50A	165,900
	80A	267,100

(注) 許容変位量が350mmまでのものとします。350mmを超える場合は別途見積りします。

⑦ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

品 名	単 価
ボールスライド ジョイント防食 カバー	32A 18,600
	50A 23,900
	80A 30,800

⑧ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

品 名	単 価
メータコック保安用カバー	350

⑨ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位：円／個)

品 名	単 価
ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,800

⑩ フレキ管ケース

(単位：円／m)

品 名	単 価
フレキ管ケース	790

(注1) お客様のご要望により屋内配管部分にケースを使用してフレキ管を配管する場合に適用します。

(注2) 見積延長の計算は0.5m単位とし、端数は切捨てます。
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

⑪ ガス栓位置替部品

(単位：円／個)

品 名	単 価
ガス栓位置替部品	7,850

(注) 既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ (10A) 配管を行うための部材を設置した場合に適用します。

⑫ クランプ取出工事

(単位：円／箇所)

元管口径		元 管 口 径			
取出口径		32A	40A	50A	80A
取出	32A以下	28,100	30,000	30,000	34,000
口径	50A	***	***	30,000	36,500

⑬ マジックジョイント取出

(単位：円／箇所)

20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
17,200	19,000	22,800	26,600	28,800	51,900	80,100

⑭ 業務用自動遮断装置関係

(単価：円／個)

品 名			単 価
自 動 遮 断 装 置 2 5 T			49,400
自 動 遮 断 装 置 3 2 T			51,500
自 動 遮 断 装 置 4 0 T			56,400
50A	50T	自 動 遮 断 装 置	101,400
	50TA	自 動 遮 断 装 置	108,300
自 動 遮 断 装 置 8 0 T			139,800
操作盤 Y S - S V C 2 0 5			41,900
警 報 器			12,100
ア ダ プ タ ー (一 般 用)			3,360
ア ダ プ タ ー (業 務 用)			5,460
天井取付ベース YS(MK) - B A 5 0 B			740
天井取付ベース MK - B A 2 4 B			1,050
中 継 器			26,400
試 験 ・ 調 整			20,200

(注 1) 電線工事，信号線工事は別途見積りします。

(注 2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外とします。

⑮ 業務用自動遮断装置取替

(単価：円／個)

品 名			単 価
自 動 遮 断 装 置 2 5 T			75,000
自 動 遮 断 装 置 3 2 T			77,300
自 動 遮 断 装 置 4 0 T			82,300
50A	50T	自 動 遮 断 装 置	124,100
	50TA	自 動 遮 断 装 置	131,000
自 動 遮 断 装 置 8 0 T			160,900

特 別 工 事 費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円／箇所)

15A	20A	25A	32A	40A	50A
6,980	8,570	10,500	12,700	14,300	16,400

② よう壁内配管費

(単位：円／m)

品 名	単 価
よう壁内配管費	24,300

③ 先方品通過メータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

(単位：円／個)

1～6 号	10～16 号	25～50号
4,910	9,880	20,500

(注1) 取付材料費を含みます。

(注2) 通過メータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

(注3) 当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

④ 通過ガスメータ取外費

(単位：円／個)

1～6 号	10～16 号	25～50 号
950	1,150	5,950

⑤ 65号以上ガスメータの取付・取外費

(単位：円／個)

工事内容	単 価
配管を伴う取付費	54,300
配管を伴う取外費	21,700
メータのみの取付費	48,000
メータのみの取外費	45,500

(注1) 配管を伴う取付には、メータ廻り材料を含みます。架台を作成した場合には、さらにレジンメータ台費を別途見積りします。

(注2) ガスメータの取付・取外しを行う場合には、取付費・取外費を見積りします。

⑥ レジンメータ台

(単位：円／組)

レジンメータ台	11,600
---------	--------

⑦ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

エアーパージ・点火試験費	600
--------------	-----

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い複数メータを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行った場合に適用します。

なお、対象戸数は当該メータから1戸を引いた戸数とします。

⑧ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

気密・点火確認費	2,010
----------	-------

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸を施工する場合に見積り加算します。ただし、加算する数量は「施工戸数－1」とします。

＊ 住戸とは、ガスメータ設置場所単位をいいます。

⑨ 廃止管ガスパーズ費

(単位：円／系統)

廃止管ガスパーズ費	15,300
-----------	--------

(注) 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のガスパーズを行った場合に適用します。ただし、ガスパーズを行った当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

⑩ バイパス工事費

(単位：円／箇所)

バイパス工事費	50,600
---------	--------

(注) 内管の入取替・位置替工事の施工時にガスの供給停止ができないためにバイパスを設置する場合に適用します。

なお、バイパスの撤去費を含みます。

⑪ お客さまご提出用写真撮影代

(単位：円／枚)

お客さまご提出用写真撮影代	560
---------------	-----

(注) お客さまのご要望により、工事写真をご提出する場合に適用します。

⑫ 掘削・埋戻費

(単位：円／m³)

品 名	機 械	人 力
掘削費	1,600	3,550
埋戻費	3,190	3,190

(注1) 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所でバルブ設置または配管を行う場合には適用しません。なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

⑬ 支持金具などの撤去費

(単位：円／個)

品 名	単 価
支持金具	1,450
架台	2,550

⑭ 支持金具などの塗装費

(単位：円／個)

品 名	単 価
支持金具	520
架台	1,070

⑮ ライニング工事費

(単位：円／ライン)

		～5m	～10m	～15m	～20m	～25m	～30m
主管 ライニング [※]	～25A	15,900	23,600	56,700	64,100	71,300	78,500
	32A	22,300	30,000	63,500	71,500	78,600	85,700
	40A	28,500	35,700	71,300	79,100	86,200	93,800
分岐管 ライニング [※]	～25A	35,700	44,400	52,000	59,100	66,400	73,400
	32A	42,300	51,100	58,600	66,600	73,500	80,900
	40A	50,200	58,000	66,400	74,100	81,300	89,200

付 帯 工 事 費

① はつり・補修 など

項 目			20・25A	32・40A	50A	80A
品 名	壁厚	単位				
はつり	*****	円/m	3,160	4,370	5,910	7,040
補 修	*****		1,880	2,060	2,460	3,470
穴あけ ・補修	穴あけ	160mm	2,500	2,850	3,430	3,880
	補 修	以下	2,090	2,330	2,910	2,990
	穴あけ	161～	2,970	3,390	4,060	5,240
	補 修	200mm	2,630	2,720	3,390	3,790
	穴あけ	201～	6,140	7,200	7,650	9,680
	補 修	260mm	3,900	4,060	4,330	5,910
	穴あけ	261～	10,200	12,200	12,200	15,300
	補 修	300mm	4,540	4,540	5,290	5,980
塗装	補 修	301～400mm	5,500	5,500	6,450	7,260
	2 回塗り	円/m	1,160	1,430	1,710	1,970
アンクルブ ラケット	3 回塗り	円/m	1,570	1,930	2,160	2,590
	2 回塗り	円/個	8,910	8,920	9,380	9,430
	3 回塗り	円/個	9,540	9,550	10,000	10,100
	ステンレス製	円/個	16,000	16,200	16,300	18,500
	どぶ付け	円/個	11,300	11,700	11,900	14,200
	コーティング	円/個	14,300	14,700	15,000	17,200
ステンレス製吊振止金具 ^{*1}		円/個	1,840	1,940	1,970	2,130

* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

② メータ関係

品 名	単位	1～6 m^3/h	10 m^3/h	16 m^3/h
メータ固定	円/個	4,920	5,200	5,300

③ 埋込型ガス栓はつり・補修

品 名	単位	単 価
埋込型 ガス栓	はつり 円/個	2,970
	補 修 円/個	1,770

④ コンクリートこわし・復旧関係

品名	単位	50mm 以下	51～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
コンクリートこわし	円/ m^2	3,110	4,610	6,800	8,120	10,600	12,100
コンクリート復旧	円/ m^2	5,590	7,980	10,200	13,300	19,700	23,400

⑤ カッター関係

品名	単位	30mm 以下	31～ 50mm	51～ 80mm	81～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
カッター切り	円/m	1,290	2,050	3,090	4,080	5,280	7,540	8,930	10,300

⑥ 足場損料

品名	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングカッター	円/現場/台	20,400	25,200	29,200	33,200	35,800

⑦ スリーブ設置

品名	単位	75φ 以下	100φ	150φ	200φ	250φ
スリーブ 設置	梁	円/箇所	5,560	6,270	7,180	8,200
	床・壁	円/箇所	3,190	4,170	5,090	6,100

⑧ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

品名	壁厚	単位	15～ 25A	32～ 40A	50A	80A
壁貫通管	200mm以下	円/箇所	9,600	10,400	11,300	13,700
エポキシ樹脂補修	201mm以上	円/箇所	9,770	11,600	14,900	20,500

⑨ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

壁厚 \ 口径		50 φ	75 φ	100 φ	125 φ	150 φ
100mm以下	円/箇所	7,920	8,660	9,570	10,100	10,800
101～160mm	円/箇所	9,540	10,600	11,700	12,500	13,500
161～200mm	円/箇所	10,600	11,800	13,400	14,300	15,500
201～260mm	円/箇所	11,500	13,200	15,000	16,200	17,700
261～300mm	円/箇所	13,600	15,100	16,800	18,400	20,300
301～400mm	円/箇所	16,500	18,300	20,700	22,600	25,300
401～500mm	円/箇所	20,600	23,300	26,600	29,400	33,300
501～600mm	円/箇所	27,100	31,000	35,900	40,600	46,800

⑩ 管受台ベース

口径		20A～25A	32A～40A	50A	80A
管受台ベース	円/個	8,450	8,450	8,450	9,010

⑪ 芝 張 替

区分		再 使 用	新 芝
品名			
芝 張 替	円/m ²	1,140	1,960

⑫ 壁貫通部仕上げ塗装

品 名	単 位	単 価
壁貫通部仕上げ塗装	円/箇所	1,800

⑬ 化粧プレート

品 名		単 位	単 価
ステンレス製		円/箇所	1,280
樹脂製		円/箇所	1,020
埋込ガス栓用	壁型1口	円/箇所	2,430
	壁型2口	円/箇所	2,780
	床 型	円/箇所	1,920

機 器 接 続 費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース（接）	円/箇所	3,770
9. 5mm強化ホース（延） ^{*1}	円/m	1,100
1 3mm強化ホース（接）	円/箇所	3,670
1 3mm強化ホース（延） ^{*1}	円/m	1,350
2 0mm強化ホース（延） ^{*1}	円/m	1,800
2 5mm強化ホース（延） ^{*1}	円/m	2,500
1 3mm強化ホース（接）迅速接手	円/箇所	35,200
2 0mm強化ホース（接）迅速接手	円/箇所	56,700
2 5mm強化ホース（接）迅速接手	円/箇所	95,000
2 0mm強化ホース（自在）	円/箇所	5,880
2 0mm強化ホース（ユニオン）	円/箇所	5,340
2 0mm強化ホース（L型自在）	円/箇所	6,190
2 5mm強化ホース（自在）	円/箇所	9,320
2 5mm強化ホース（ユニオン）	円/箇所	8,230
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	4,360
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	4,570
1 3×4 0 0 金属フレキ（温）	円/箇所	4,460
1 3×6 5 0 金属フレキ（湯）	円/箇所	5,080
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,910
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	6,220
ガスソフトコード	円/本	650
ゴム管用ソケット（多重シール）	円/個	2,200
機器接続費（緊急保安） ^{*2}	円/箇所	5,300
機器接続費（緊急保安・再利用） ^{*2}	円/箇所	1,240

* 1 見積延長は、0.1m単位とします。

* 2 ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事について適用します。

割 増 工 事 費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

項 目	割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費
夜 間	35%
休 日	15%
深 夜	工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

撤 去 工 事 単 価

(木質・鉄骨系，鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価)

撤 去

見積金額＝（基本工事費＋配管撤去単価×撤去延長＋ガス栓撤去単価×撤去個数
＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費）×（１＋諸経費率）

品 名	単位	単価
基本工事費 ^{*1}	円/件	10,400

口 径		32A以下	40A	50A	80A
品 名					
配管撤去費 ^{*2}	円/m・箇所	1,770	2,440	2,440	3,210
ガス栓撤去	円/個	1,680			
付帯工事費		「増設・入取替・位置替工事単価」参照			
諸経費		10%			

- * 1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験などの費用をいいます。
- * 2 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積ります。
- 撤去・切断する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

特 別 工 事 費

① 通過ガスメータ取外費

(単位：円／個)

1～6 号	10～16 号	25～50 号
950	1,150	5,950

② 65号以上ガスメータ取外費

(単位：円／個)

品 名	単 価
配管を伴う取外費	21,700
メータのみの取外費	45,500

③ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

品 名	単 価
気密・点火確認費	2,010

(注) 1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸を施工する場合に見積り加算します。ただし、加算する数量は「施工戸数－1」とします。

＊ 住戸とは、ガスメータ設置場所単位をいいます。

④ 廃止管ガスパージ費

(単位：円／個)

品 名	単 価
廃止管ガスパージ費	15,300

(注) 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のガスパージを行った場合に適用します。ただし、ガスパージを行った当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

⑤ 支持金具などの撤去費

(単位：円／個)

品 名	単 価
支持金具	1,450
架台	2,550

⑥ 掘削・埋戻費

(単位：円／m³)

品 名	機 械	人 力
掘削費	1,600	3,550
埋戻費	3,190	3,190

(注1) 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所でバルブ設置・配管を行う場合には適用しません。なお、砂材料を用いて埋戻を行った場合には、別途、砂材料を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。
ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

割 増 工 事 費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

項 目	割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費
夜 間	35%
休 日	15%
深 夜	工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

鉄管機器接続工事単価

鉄管機器接続（配管を伴わないもの）

見積金額＝基本工事費 ＋ コック単価／個 × 個数

品 名	単位	単価
基本工事費	円/件	10,400

（単位：円／個）

品 名	口径	単価
コック 取付要	15A	10,800
	20A	12,600
	25A	15,600
	32A	18,900
	40A	22,200
	50A	27,500
コック 取付要 （WP厨房型）	15A	11,800
	20A	13,300
	25A	16,300
コック 取付不要	15A	7,900
	20A	9,300
	25A	10,900
	32A	12,500
	40A	14,100
	50A	15,900

割増工事費

① 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後１０時から翌日の午前５時までの間に工事を行う場合に適用します。

深夜割増工事費＝工事１件あたり２０，０００円（税抜）を加算

項 目	割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費
夜 間	35%
休 日	15%
深 夜	工事１件あたり２０，０００円（税抜）を加算