

内管工事費見積単価表

（フレキ単独増設・位置替工事
ガス栓単独増設・位置替および
ガス栓取替工事など）

2024年8月1日 実施

（お申込み受付分から適用）

東京ガスネットワーク 株式会社

1. 適用範囲

本単価表は、以下の内管工事費見積に適用します。

低圧でガスの供給を受けている建物で、既に設置されているガスメータより下流側で行う以下のいずれかに該当する工事。

- ① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を変える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を変える工事
- ⑤ ガス栓のみを取替える工事
- ⑥ ガス栓の向きを変える工事
- ⑦ 現場で一旦外されたガス栓を再取付する工事
- ⑧ 上記①から④に伴う配管撤去工事

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

(1) フレキ単独増設・位置替工事

「1. 適用範囲」の①・②に該当する工事、およびその工事に伴う配管撤去工事。ただし、ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事については、単価表1の単価を適用します。

(2) ガス栓単独増設・位置替およびガス栓取替工事など

「1. 適用範囲」の③～⑦に該当する工事、およびその工事に伴うガス配管撤去工事。なお、継手の総延長は20cm未満とします。

3. 特別材料費

お客様のお申込み、または工事箇所の状況により特殊な材料を要する場合の工事費。

4. 特別工事費

お客様のお申込み、または工事箇所の状況により特別の工程を要する場合の工事費。

5. 付帯工事費

はつり、穴あけ、コンクリートこわし・補修・塗装・吊振金具などガス配管に付帯する工事が発生する場合の工事費。

6. 割増工事費

(1) 夜間割増工事費

お客様からのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定される休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

(3) 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。ただし、延長が0.5m未満の時は0.5mとします。

8. その他

- ① 本単価表は、消費税抜き単価を示します。
- ② 見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。
- ④ 2024年8月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されます。
- ⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

フレキ単独増設・位置替工事見積

フレキ単独増設・位置替工事

見積金額＝（基本工事費＋フレキライン工事費×系統数＋フレキ管工事費×
単位数＋ガス栓工事費単価×個数＋撤去工事費＋特別材料費＋特別
工事費＋付帯工事費＋割増工事費）×（１＋諸経費率）

単 価 区 分	単 位	単 価
基本工事費 ^{*1}	円/件	10,400
フレキライン工事費 ^{*2,*4}	円/系統	10,900
フレキ管工事費 ^{*3,*4}	円/単位	10,700
諸経費率		10%

- *1． 施工前の準備・確認作業および施工後の気密確認・点火試験などの費用をいいます。
- *2． 新たに配管するフレキ管を既設管から分岐取出しする、または既設管に接続する費用をいいます。また1系統当たり3m以下のフレキ管を含みます。
- *3． 新たに配管するフレキ管のうち、1系統あたり3mを超える部分について、3mごとに1単位見積りいたします。
- *4． 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には、別途見積りいたします。

ガス栓単価表

品 名		単価 (円/個)
露出	フレキガスコンセント (増設)	9,160
	フレキガスコンセント (露出)	
	フレキガスコンセント (W露出)	12,600
埋込	フレキ壁貫通ヒューズコック (丸)	9,340
	フレキガスコンセント (埋込)	
	フレキガスコンセント (埋込コンロ)	
	フレキガスコンセント (床)	
	フレキガスコンセント (埋込E付)	
	フレキガスコンセント (埋込モルタル)	
	フレキガスコンセント (埋込コンロモルタル)	
	フレキガスコンセント (壁貫通)	
	薄型フレキガスコンセント (埋込)	12,600
	フレキガスコンセント (W埋込)	
ネジコック	15mm フレキネジコック	8,200
	20mm フレキネジコック	
	25mm フレキネジコック	
	13mm フレキLネジコック	
	13mm フレキLAネジコック	
	フレキ 1/2 U-I ネジコック	9,560
	フレキ 1/2 U-L ネジコック	
	フレキ 3/4 U-I ネジコック (20mm)	
	フレキ 3/4 U-I ネジコック (25mm)	
	フレキ 3/4 U-L ネジコック (20mm)	

注. 取付労務費を含みます。

撤去工事単価表

品 名	単位	単 価
配管撤去 3 2 A以下	円/m・箇所	1,770
配管撤去 4 0 A	円/m・箇所	2,440
配管撤去 5 0 A	円/m・箇所	2,440
配管撤去 8 0 A	円/m・箇所	3,210

(注) 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積りいたします。撤去・切断する管の種類・部位に係わず、上記単価を適用します。

特 別 材 料 費（取付労務費を含みます。）

① ガス栓位置替部品

（単位：円／個）

ガス栓位置替部品	4,630
----------	-------

（注）既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ(10A)配管を行うための部材を設置した場合に見積りします。

② 分岐コック

（単位：円／個）

品名	15A	20A	25A	32A
分岐コック	4,150	4,370	5,340	6,930

③ フレキ管ケース（１０Ａ用）

（単位：円／m）

フレキ管ケース（１０Ａ用）	700
---------------	-----

（注１）屋内配管部分にケースを取付ける場合に見積りします。

（注２）ケース延長は０．５m単位とし、端数は切捨てます。ただし、延長が０．５m未満のときは０．５mとします。

④ メータコック保安用カバー

（単位：円／個）

メータコック保安用カバー	310
--------------	-----

⑤ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

（単位：円／個）

ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,800
-------------------	-------

特 別 工 事 費

① フレキヘッダー取付

(単位：円／箇所)

フレキヘッダー取付	5,230
-----------	-------

② フレキヘッダーケーシング

(単位：円／個)

品名	単 価
屋 外 用	14,100
2 P～5 P	8,340

③ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

気密・点火確認費	1,610
----------	-------

(注)内管の増設・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸*を施工する場合に加算します。ただし、加算する数量は「施工住戸数－1」とします。

*住戸とは、ガスメータ設置箇所単位をいいます。

④ 写真撮影費

(単位：円／枚)

写真撮影費	560
-------	-----

(注)お客様からのご要望により工事写真を提出する場合に見積りします。

⑤ 支持金具撤去費

(単位：円／個)

品名	単価
支持金具	1,450
架 台	2,550

付 帯 工 事 費

① 研り・補修など

項目	壁 厚	単位	20・ 25A	32・ 40A	50A	80A
研 り		円/m	3,160	4,370	5,910	7,040
補 修			1,880	2,060	2,460	3,470
穴あけ	160mm以下	円/箇所	2,500	2,850	3,430	3,880
補修			2,090	2,330	2,910	2,990
穴あけ	161mm～200mm	円/箇所	2,970	3,390	4,060	5,240
補修			2,630	2,720	3,390	3,790
穴あけ	201mm～260mm	円/箇所	6,140	7,200	7,650	9,680
補修			3,900	4,060	4,330	5,910
穴あけ	261mm～300mm	円/箇所	10,200	12,200	12,200	15,300
補修			4,540	4,540	5,290	5,980
補修	301mm～400mm	円/箇所	5,500	5,500	6,450	7,260

② ステンレス製吊振止金具（材料費のみ）

項 目	単位	25A以下	32・40A	50A	80A
ステンレス製吊振止金具取付	円/個	1,840	1,940	1,970	2,130

③ 埋込型カラン研り・補修

項 目	単 位	単 価
研 り	円／個	2,970
補 修	円／個	1,770

④ コンクリートこわし・復旧関係

項 目	単 位	50mm 以下	51～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
コンクリートこわし	円/m ²	3,110	4,610	6,800	8,120	10,600	12,100
コンクリート復旧	円/m ²	5,590	7,980	10,200	13,300	19,700	23,400

⑤ 足場関係

(単位：円／現場・台)

項 目	1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
ローリングタワー	20,400	25,200	29,200	33,200	35,800

⑥ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

壁厚	単位	25A以下	32・40A	50A	80A
200mm以下	円/箇所	9,600	10,400	11,300	13,700
201mm以上	円/箇所	9,770	11,600	14,900	20,500

⑦ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

（単位：円／箇所）

穴あけ口径 壁厚	50 φ	75 φ	100 φ	125 φ	150 φ
100mm以下	7,920	8,660	9,570	10,100	10,800
101～160mm	9,540	10,600	11,700	12,500	13,500
161～200mm	10,600	11,800	13,400	14,300	15,500
201～260mm	11,500	13,200	15,000	16,200	17,700
261～300mm	13,600	15,100	16,800	18,400	20,300
301～400mm	16,500	18,300	20,700	22,600	25,300
401～500mm	20,600	23,300	26,600	29,400	33,300
501～600mm	27,100	31,000	35,900	40,600	46,800

⑧ 壁貫通部仕上げ塗装

（単位：円／箇所）

壁貫通部仕上げ塗装	1,790
-----------	-------

⑨ 化粧プレート

（単位：円／箇所）

項 目		単 価
ステンレス製		1,280
樹脂製		1,020
埋込ガス栓用	壁型 1 口	2,430
	壁型 2 口	2,780
	床 型	1,920

機器接続費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース (接)	円/箇所	3,770
9. 5mm強化ホース (延) * 1	円/m	1,100
1 3mm強化ホース (接)	円/箇所	3,670
1 3mm強化ホース (延) * 1	円/m	1,350
2 0mm強化ホース (延) * 1	円/m	1,800
2 5mm強化ホース (延) * 1	円/m	2,500
1 3mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	35,200
2 0mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	56,700
2 5mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	95,000
2 0mm強化ホース (自在)	円/箇所	5,880
2 0mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	5,340
2 0mm強化ホース (L型自在)	円/箇所	6,190
2 5mm強化ホース (自在)	円/箇所	9,320
2 5mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	8,230
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	4,360
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	4,570
1 3×4 0 0 金属フレキ (温)	円/箇所	4,460
1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,080
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,910
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	6,220
ガスソフトコード	円/本	650
ゴム管用ソケット (多重シール)	円/個	2,200

* 1 見積延長は、0.1m単位とします。

割増工事費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日
ならびに当社で定めた 1 月 2 日， 1 月 3 日， 1 月 4 日， 1 2 月 2 9 日，
1 2 月 3 0 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 1 0 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費
+ 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

項 目	割 増 率 お よ び 割 増 工 事 費
夜 間	35%
休 日	15%
深 夜	工事 1 件あたり 2 0, 0 0 0 円 (税抜) を加算

ガス栓単独増設・位置替および
ガス栓取替工事などの見積

ガス栓単独増設・位置替およびガス栓取替工事など

以下のガス栓単独工事に適用します。

- ① ガス配管を延長する事なく、継手のみ(※)を使用してガス栓を増設する工事
- ② ガス配管を延長する事なく、継手のみ(※)を使用してガス栓の位置を変える工事
- ③ ガス配管を伴わない既設ガス栓のみを取替える工事
- ④ ガス配管を変更する事なく、また既設ガス栓の位置を変えることなく、既設ガス栓の向きのみを調整する工事
- ⑤ 現場で一旦外されたガス栓をガス配管を変更する事なく、再取付する工事

(※) 所定の継手の総延長は20cm未満とします。

見積金額 = 基本工事費＋ガス栓別単価×個数＋割増工事費

① 基本工事費

(単位：円／件)

基本工事費	10,400
-------	--------

(注) 基本工事費は、1 需要場所（1 ガスメータ単位）毎に見積りします。

② ガス栓別単価

(単位：円／個)

取付ガス栓	単 価
露出型 1 ロガス栓	4,700
露出型 2 ロガス栓	8,300
ネジコック(鋼管用)	6,100
ネジコック(WP厨房型)	5,100
フレキネジコック	5,100
壁・床 埋込型ガス栓	6,100
壁 2 口取替用ガスコンセント	9,300
ガス栓向き替え	2,200
ガス栓取付(お客様品)	2,200

(注) 取付労務費を含みます。

割増工事費

① 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間に工事を行う場合に適用します。

深夜割増工事費＝工事 1 件あたり 20,000 円（税抜）を加算