

内管工事費見積単価表

木質系・鉄骨系建物

鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

2026年4月1日 実施

(お申込み受付分から適用)

東京ガスネットワーク 株式会社

1. 適用範囲

本単価は、木質系・鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積に適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

区 分		適用する単価表
新 設	木質系・鉄骨系建物	本単価表
	鉄筋・鉄骨コンクリート系建物 (取付けメータ10個未満)	本単価表
	鉄筋・鉄骨コンクリート系建物 (取付けメータ10個以上～99個以下)	単価表 2
増設・取替・入替・位置替 *1		本単価表 *1
撤去 (撤去のみ工事)		本単価表
鉄管機器接続 (配管を伴わないもの)		本単価表

* 1 但し、下記に該当する工事は、単価表 3 の単価を適用します。

<単価表 3 を適用する工事>

低圧でガスの供給を受けている建物で、すでに設置されているガスメータより下流側で行う以下のいずれかに該当するガス工事

- ① フレキシ管を配管してガス栓を増設する工事
- ② フレキシ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を変える工事
- ③ 継手のみを使用してガス栓を増設する工事
- ④ 継手のみを使用してガス栓の位置を変える工事
- ⑤ ガス栓のみを取替える工事
- ⑥ ガス栓の向きを変える工事
- ⑦ 現場で一旦外されたガス栓を再取付する工事
- ⑧ ①から④に伴う配管の撤去工事

2. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

新 設	ガスメータを新規に取付ける工事
増 設	既設ガス設備にガス栓を増やす工事またはガスの使用量が増える工事
取替・入替・位置替	既設ガス設備を入・取替または移設する工事
撤 去	既設ガス設備を撤去する工事

(2) 建物種別

- ① 木質系建物
建物の壁および床の構造を木質材料で建築する建物（ただし、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。在来木造、2×4、木質プレハブ工法 等）で、施工階が地上3階以下の建物
- ② 鉄骨系建物
鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物
- ③ 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物
鉄筋コンクリート（RC）建物、鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）建物、コンクリートブロック（CB）建物（PC壁構造を含む）、または施工階が地上階4階以上の木質系建物・鉄骨系建物
(注) 地上階4階以上の木質系建物・鉄骨系建物でガス設備が3階以下のみに設置され4階以上に設置されなかった場合は「木質系」もしくは「鉄骨系」とする。

3. 特別材料費

お客さまのお申込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用

4. 特別工事費

お客さまのお申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用

5. 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装 など配管に付帯する工事が発生した場合

6. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事、深夜割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

(1) 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

(3) 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

7. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

8. その他

- ① 本単価表は、消費税抜き単価を示します。
- ② 見積金額は、消費税抜き単価をもとに計算した金額とし、端数処理を行った後に消費税等相当額を加えた金額とします。
- ③ 本単価表に記載のない項目については、別途、個別見積とします。
- ④ 2026年4月1日以降のお申込み受付の場合、本単価表が適用されません。
- ⑤ 見積金額には、法定福利費が含まれています。

新 設 工 事 単 価

(一般見積 (木質系・鉄骨系建物共通単価))

一般見積（木質系・鉄骨系建物共通）

<フレキ工法> *1

見積金額 = {基本工事費 + 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓ライン工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費} × (1 + 諸経費率)

		戸建	集合
基本工事費 *2		円/件	52,300 20,400
埋設管工事費 *3 (32A以下)	PLS管ほか *4	円/m	8,450
	P E 管	円/m	7,500
非埋設管工事費 (32A以下) *3	カラー鋼管ほか *5	円/m	5,280 4,860
ガス栓ライン工事費	1栓 (戸建)	円/件	18,100 ****
	2～3栓 (戸建)	円/件	36,100 ****
	4栓以上 (戸建)	円/系統	20,300 ****
	集合	円/系統	**** 18,100
諸経費率			10%

(注) 戸建・集合区分は、新規の取付メータ個数により以下の区分とします。

戸建：メータ2個以下建物 集合：メータ3個以上建物

- *1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。
- *2 メータ廻り工事などの費用をいいます。戸建では1物件につき1件、集合では取付メータ個数と同数を見積ります。
- *3 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は、別途見積りします。また、40A以上については、ネジ工法単価を適用します。(P.7参照)
- *4 PLS管ほかとは、PLS管およびフレキ管をいいます。
- *5 カラー鋼管ほかとは、カラー鋼管・白ガス管・フレキ管をいいます。

フレキガス栓品名

フレキガス栓ライン

ガス栓	1口ガス栓	フレキガスコンセント (露出)
		フレキガスコンセント (埋込)
		フレキガスコンセント (埋込コンロ)
		フレキガスコンセント (床)
		フレキガスコンセント (埋込E付)
		フレキ薄型ガスコンセント (埋込)
		フレキ 13mm LAネジコック
		フレキ 1/2UIネジコック
		フレキ 3/4UIネジコック 20A
		フレキ 3/4UIネジコック 25A
		フレキ 3/4ULネジコック 20A
	2口ガス栓	フレキガスコンセント (W露出)
		フレキガスコンセント (W埋込)

<ネジ工法>

見積金額＝(埋設管単価×延長＋非埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費)×(1＋諸経費率)

区 分	口径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
	埋設管	PLS・PLP管	円/m	8,450				9,620	11,100
工事費	PE管	円/m	****	****	7,500		****	8,930	13,000
非埋設管 工事費	白ガス管*1	円/m	6,030	6,070	6,290	7,260	7,430	9,440	14,500
	彩-鋼管*1	円/m	6,350	6,460	6,720	7,950	8,470	10,200	15,200
諸経費率			10%						

*1 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りします。

(注)プロパン設備から都市ガスへの切替工事（以下、切替工事という。）についても適用します。なお、切替工事等においてフレキ管が発生する場合、露出フレキ管は<フレキ工法>非埋設管工事費（カラー鋼管ほか）単価、埋設フレキ管は<フレキ工法>埋設管工事費（PLS管ほか）単価を適用します。（P.5参照）

ネジガス栓単価表

品 名		単価 (円/個)
露出ガス栓 (1口)	13mm LAヒューズコック(営業用)	3,260
	13mm LBヒューズコック(営業用)	
	ガスコンセント(露出)	
露出ガス栓(2口)	ガスコンセントW(露出)	6,380
ネジコック	13mm Lネジコック(給湯・厨房用)	2,940
	15mm ネジコック	
	20mm ネジコック	
	25mm ネジコック	
器具用分岐コック		2,940

プロパン設備からの切替工事用フレキガス栓

品 名		単価 (円/個)
ネジコック		5,020
ガスコンセント露出	1口ガス栓	4,400
	2口ガス栓	7,330
ガスコンセント埋設	1口ガス栓	5,010
	2口ガス栓	7,780
ガス栓未設置止め		1,390

(注)プロパン設備等からの切替工事においてフレキガス栓を設置する場合に適用
しません。

<フレキ工法・ネジ工法共通単価>

内管切断取出単価

① 取出工事

(単位：円/箇所)

品名		取出口径		32A以下	40A	50A	80A (75A)
* 1 切断 取出	鋼管	露出切断取出		11,700	13,500	14,700	22,300
		埋設切断取出 (PLP, PLS)		18,400	21,400	27,100	37,200
	フレキ管	露出フレキ切断取出		10,600	****	****	****
		埋設フレキ切断取出		17,700	****	****	****
	PE管×PE管切断取出		14,100	****	15,900	21,900	
	鋼管×PE管融着取出		22,700	****	24,200	34,800	
PE融着取出 *2		14,100	****	15,900	21,900		
穿孔取出 *3	鋼管×フレキ管		13,200				
ガス栓分岐取出 *4	(プラグ止からの取出)		6,200				

* 1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

* 2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事をいいます。

* 3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

* 4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注)上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

② 結び工事

(単位：円／箇所)

品名		口径	32A	40A	50A	80A
		露出	以下			(75A)
鋼管	露出		6,330	8,270	9,260	14,000
	埋設		7,350	11,400	11,400	17,400
フレキ管	露出		5,400	****	****	****
	埋設		8,810	****	****	****

(注1) 切断部から新たに配管する管と既設管とを接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

特別材料費（取付労務費を含みます。）

① PEボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・分岐コック・鑄鉄逆止弁

（単位：円／個）

品名 \ 口径	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A
PEボールバルブ	****	****	****	32,200	****	43,300	59,700
ねじ込み形 ボールバルブ	****	****	****	****	****	42,700	84,700
分岐コック	5,900	6,280	7,110	10,200	12,700	17,400	31,700
鑄鉄逆止弁	****	8,400	9,100	12,600	15,500	23,300	43,800

② 通過ガスメータ

型式		単 価	型式		単 価
N	1号	16,200	NP	1号	25,700
	1.6~2号	16,200		1.6~2号	25,700
	2.5~3号	17,000		2.5~3号	25,700
	4~5号	18,200		4~5号	26,900
	6~7号	18,800		6~7号	27,200
NN	10号	60,700		10号	70,300
	15~16号	63,300		15~16号	75,800
N	25~30号	142,400		25~30号	165,900
	40~50号	210,100		40~50号	232,600
	65~100号	339,400		65~100号	360,300
	120号	344,300		120号	363,100

(注1) 当社のメータを通過ガスメータとして取付した場合に適用します。

(注2) マイコンメータの場合は、別途見積りします。

③ ピ ッ ト

(単位：円／個)

26型ピット		26型ピット 耐荷重無		レジジンピット	
A	B	A	B	B	C
17,800	18,000	17,300	17,300	84,700	83,300

④ ボールスライドジョイント

(単位：円/個)

品名	単 価	
ボールスライドジョイント 注	32A	159,500
	50A	204,200
	80A	333,000

(注)許容変位量が200mmまでのものとします。200mmを超える場合は別途見積りします。

⑤ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円/個)

品名	単 価	
ボールスライドジョイント防食カバー	32A	28,800
	50A	35,200
	80A	45,000

⑥ メータコック保安用カバー

(単位：円/個)

品名	単 価
保安用カバー	280

⑦ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位: : 円/個)

ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,550
-------------------	-------

⑧ ガス栓位置替部品

(単位: 円/個)

ガス栓位置替部品	8,920
----------	-------

(注) 既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ (10A) 配管を行うための部材を設置した場合に適用します。

⑨ クランプ取出工事

(単位: 円/箇所)

取出口		元 管 口 径			
		32A	40A	50A	80A
取出 口径	32A以下	29,500	31,600	31,600	34,800
	50A	****	****	31,600	36,900

⑩ マジックジョイント取出

(単位: 円/箇所)

20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
16,200	17,900	21,300	24,800	26,800	48,100	73,800

⑪ 業務用自動ガス遮断装置関係

(単位：円／個)

品 名		単価	
自動遮断装置 25T		43,600	
自動遮断装置 32T		46,100	
自動遮断装置 40T		53,000	
50A	50T	自動遮断装置	93,200
	50TA	自動遮断装置	105,400
自動遮断装置 80T		132,200	
操作盤YS-SVC205		38,600	
警報器		15,200	
アダプター(一般用)		4,230	
アダプター(業務用)		6,880	
天井取付ベースYS(MK)-BA50B		930	
天井取付ベース MK-BA24B		1,320	
中継器		24,200	
試験・調整		22,100	

(注1) 電線工事・信号線工事は別途見積りします。

(注2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外となります。

特別工事費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円/箇所)

15A	20A	25A	32A	40A	50A
6,490	7,960	9,800	11,700	13,200	15,000

② よう壁内配管費

(単位：円/m)

よう壁内配管費	15,100
---------	--------

(注)高さ1mを超える石造り、コンクリート造り、またはブロック造りなどの土留め内に埋設する場合に適用します。

③ フレキヘッダケーシング

(単位：円/個)

品名	単価
フレキヘッダ	13,400
ケーシング	8,090

④ フレキ天井立上り・立下り工事費

(単位：円/系統)

フレキ天井立上り・立下り工事費	5,860
-----------------	-------

(注) 集合の場合のみ見積りします。

⑤ 先方品通過ガスメータ取付費 (前金ガスメータ取付にも適用します。)

(単位：円/個)

1～6号	10～16号	25～40号
2,260	7,810	9,930

(注1)通過ガスメータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

(注2)当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

⑥ 65号以上のガスメータ取付費

(単位：円/個)

品名	単価
配管を伴う取付費	51,800
ガスメータのみの取付費	77,400

(注1)配管を伴う取付には、メータ廻り材料を含みます。架台を作成した場合には、さらにレジンメータ台費を別途見積りします。

(注2)ガスメータの取付・取外しを行う場合には、取付費・取外費を見積りします。

⑦ レジンメータ台

(単位：円/個)

レジンメータ台	11,000
---------	--------

⑧ お客さまご提出用写真代

(単位：円/枚)

お客さまご提出用写真代	640
-------------	-----

(注)お客さまからのご要望により、工事写真を提出した場合に適用します。

⑨ 支持金具などの塗装費

(単位：円／個)

品名	単価
支持金具	640
架台	1,300

⑩ エアーパージ・点火試験費

(単位：円／戸)

エアーパージ・点火試験費	710
--------------	-----

(注) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合、既設内管のエアーパージ・点火試験に適用します。なお、対象戸数は既設管に接続されているガスメータ数とします。

⑪ 気密・点火確認費

(単位：円／戸)

気密・点火確認費	2,100
----------	-------

(注) 既設内管を分割して新たにガスメータを設置する場合、既設ガスメーター側設備の気密・点火確認に適用します。

⑫ 掘削・埋戻費

(単位：円／m³)

品名	機械	人力
掘削費	2,470	4,210
埋戻費	3,790	3,790

(注1) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合に、新規配管部と異なる箇所ではガス遮断する場合の掘削・埋戻に適用します。

なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未满是0.5m³とします。

付帯工事費

① はつり・補修 など

項 目			口 径				
品 名	壁厚	単 位	20・25A	32・40A	50A	80A	
はつり	*****	円/m	3,640	5,030	6,800	8,100	
補 修	*****	円/m	2,160	2,350	2,800	3,930	
穴あけ ・補修	穴あけ	160mm	円/箇所	2,870	3,280	3,940	4,460
	補 修	以下		2,400	2,680	3,350	3,440
	穴あけ	161～	円/箇所	3,410	3,910	4,670	6,040
	補 修	200mm		3,020	3,130	3,900	4,350
	穴あけ	201～	円/箇所	7,070	8,280	8,790	11,100
	補 修	260mm		4,470	4,660	4,980	6,790
	穴あけ	261～	円/箇所	11,800	14,000	14,000	17,600
補 修	300mm	5,200		5,200	6,060	6,860	
	補 修	301～400mm	円/箇所	6,310	6,310	7,390	8,320
塗装	2回塗り	円/m	1,320	1,620	1,930	2,220	
	3回塗り	円/m	1,780	2,170	2,440	2,900	

項 目		口 径				
品 名	単 位	20・25A	32・40A	50A	80A	
アング ルブラ ケット	2回塗り	円/個	9,750	9,760	10,300	10,300
	3回塗り	円/個	10,500	10,500	11,000	11,000
	ステンレス製	円/個	16,000	16,200	16,400	18,400
	どぶ付け	円/個	11,900	12,100	12,500	14,500
	コーティング	円/個	14,700	14,900	15,300	17,200
ステンレス製吊振止金具*1	円/個	1,960	2,070	2,130	2,330	

* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

② メータ関係

品 名	単 位	1～6 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
メータ固定	円/個	5,500	5,800	5,910

③ 埋込型ガス栓はつり・補修

品 名		単 位	単 価
埋込型	はつり	円/個	3,410
ガス栓	補 修	円/個	2,030

④ コンクリートこわし・復旧関係

品名	単 位	50mm 以下	51～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
コンクリート/こわし	円/m ²	3,580	5,300	7,820	9,340	12,200	13,900
コンクリート/復旧	円/m ²	6,230	8,740	11,100	14,400	21,400	25,300

⑤ カッター関係

品名	単位	30mm 以下	31～ 50mm	51～ 80mm	81～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
カッター切り	円/m	1,480	2,350	3,540	4,680	6,060	8,650	10,200	11,900

⑥ 足場損料

品名	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングカー	円/現場/台	23,200	28,400	32,900	37,400	40,400

⑦ スリーブ設置

品名	単位	75φ以下	100φ	150φ	200φ	250φ	
スリーブ	梁	円/ヶ	6,340	7,140	8,150	9,250	10,400
設置	床・壁	円/ヶ	3,620	4,740	5,750	6,850	8,050

⑧ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

品名	壁厚	単位	15～25A	32～40A	50A	80A
エポキシ 樹脂補修	200mm以下	円/箇所	9,810	10,700	11,800	14,300
	201mm以上	円/箇所	10,100	12,100	15,600	21,500

⑨ 穴あけ (ダイヤモンドカッター)

壁厚	単位	50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
100mm以下	円/箇所	9,010	9,830	10,800	11,400	12,200
101～160mm	円/箇所	10,800	11,900	13,200	14,000	15,200
161～200mm	円/箇所	11,900	13,200	15,000	16,000	17,300
201～260mm	円/箇所	13,100	14,800	16,800	18,000	19,700
261～300mm	円/箇所	15,400	16,800	18,800	20,400	22,400
301～400mm	円/箇所	18,600	20,500	23,100	25,000	27,800
401～500mm	円/箇所	23,300	26,100	29,700	32,700	36,800
501～600mm	円/箇所	30,500	34,800	40,200	45,300	52,000

⑩ 管受台ベース

品名	単位	20A～25A	32A～40A	50A	80A
管受台ベース	円/個	9,620	9,630	9,640	10,300

⑪ 芝張替

品名	単位	再使用	新芝
芝張替	円/m ²	1,310	2,130

⑫ 壁貫通部仕上げ塗装

品名	単位	単価
壁貫通部仕上げ塗装	円/箇所	2,060

機器接続費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース (接)	円/箇所	4,100
9. 5mm強化ホース (延) *1	円/m	1,300
1 3mm強化ホース (接)	円/箇所	4,200
1 3mm強化ホース (延) *1	円/m	1,600
2 0mm強化ホース (延) *1	円/m	2,100
2 5mm強化ホース (延) *1	円/m	3,000
1 3mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	35,900
2 0mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	57,600
2 5mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	96,400
2 0mm強化ホース (自在)	円/箇所	6,500
2 0mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	5,700
2 0mm強化ホース (L型自在)	円/箇所	6,800
2 5mm強化ホース (自在)	円/箇所	10,300
2 5mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	8,600
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,000
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	5,300
1 3×4 0 0 金属フレキ (温)	円/箇所	5,100
1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,500
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	6,800
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	7,200
9. 5mmガスソフトコード	円/本	700
1 3mmガスソフトコード	円/本	1,100
ゴム管用ソケット (多重シール)	円/個	2,300

*1 見積延長は、0.1m単位とします。

割増工事費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

項目	割増率および割増工事費
夜間	35%
休日	15%
深夜	工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

新 設 工 事 単 価

(鉄筋・鉄骨コンクリート系建物単価)

鉄筋系

見積金額 = (埋設管材料単価 × 延長 + 埋設管労務単価 × 延長 + 非埋設管材料単価 × 延長 + 非埋設管
 労務単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工
 事費) × (1 + 諸経費率)

(単位：円/m)

品名		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	
埋設管	PE管	材料費	****	****	****	1,130	1,300	****	2,110	3,730
		労務費	****	****	****	6,050	6,530	****	7,850	8,680
	さや管付 フレ管	材料費	****	****	1,660	1,930	****	****	****	****
		労務費	****	****	4,080	4,080	****	****	****	****
非埋設管	*1 白ガス管	材料費	****	690	830	1,220	1,460	1,740	2,290	3,670
		労務費	****	5,220	5,220	5,220	5,560	5,560	7,120	10,300
	*1 カー鋼管	材料費	****	1,290	1,350	1,920	2,680	3,220	3,350	5,010
		労務費	****	5,220	5,220	5,220	5,560	5,560	7,120	10,300
	フレ管	材料費	1,060	1,540	1,540	1,760	****	****	****	****
		労務費	3,310	3,310	3,310	3,310	****	****	****	****
	CD管付 フレ管	材料費	1,230	1,560	1,560	1,770	****	****	****	****
		労務費	4,990	4,990	4,990	4,990	****	****	****	****
諸経費率	400千円未満							18%		
	400千円以上～1,000千円未満							17%		
	1,000千円以上～3,000千円未満							16%		
	3,000千円以上～5,000千円未満							15%		
	5,000千円以上～10,000千円未満							14%		
	10,000千円以上～50,000千円未満							13%		
50,000千円以上							12%			

*1 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積ります。

ガス栓単価

① ネジ用ガス栓

(単位：円/個)

品 名		単価
露出ガス栓 (1口)	13mm LAヒューズコック (管)	5,600
	13mm LBヒューズコック (管)	5,960
	ガスコンセント (S露出)	5,630
露出ガス栓 (2口)	ガスコンセント (W露出)	8,380
ネジコック	13mm Lネジコック	3,520
	15mm	3,580
	20mm	3,990
	25mm	4,680
	32mm 器具用分岐コック	6,280

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

② フレキ用ガス栓

(単位：円/個)

品 名		単価
露 出	フレキガスコンセント (露 出)	9,380
	フレキガスコンセント (W露出)	11,800
埋 込	フレキガスコンセント (埋込)	11,500
	フレキガスコンセント (埋込コンロ)	11,500
	フレキガスコンセント (床)	11,700
	フレキガスコンセント (埋込E付)	12,700
	フレキガスコンセント (埋込モルタル)	12,500
	フレキガスコンセント (埋込コンロモルタル)	12,600
	フレキガスコンセント (壁貫通)	9,630
	薄 型フレキガスコンセント (埋込)	11,700
	フレキガスコンセント (W埋込)	14,400
	ネ ジ コ ッ ク	フレキネジコック 15A
フレキネジコック 20A		5,490
フレキネジコック 25A		6,730
フレキ1/2U Iネジコック 10A・15A		6,130
フレキ1/2U Lネジコック 10A・15A		5,970
フレキ3/4U Iネジコック 20A		6,980
フレキ3/4U Iネジコック 25A		7,300
フレキ3/4U Lネジコック 20A		7,000
フレキ13mm Lネジコック		4,380
フレキ13mm LAネジコック	6,120	

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

③ フレキガス栓プラグ止

(単位：円/個)

フレキガス栓プラグ止	1,920
------------	-------

④ ガス栓なし管末処理

(単位：円/個)

口径	15A	20A	25A
単価	3,700	3,770	3,880

内管切断取出単価

① 取出工事

(単位：円／箇所)

品名		取出口径	32A 以下	40A	50A	80A (75A)
		*1 切断 取出	鋼管	露出切断取出	11,700	13,500
		埋設切断取出 (PLP, PLS)	18,400	21,400	27,100	37,200
	フレキ管	露出フレキ切断取出	10,600	****	****	****
		埋設フレキ切断取出	17,700	****	****	****
		PE管×PE管切断取出	14,100	****	15,900	21,900
		鋼管×PE管融着取出	22,700	****	24,200	34,800
		PE融着取出 ^{*2}	14,100	****	15,900	21,900
	穿孔取出 ^{*3}	鋼管×フレキ管	13,200			
		ガス栓分岐取出 ^{*4} ・プラグ止からの取出	6,200			

*1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

*2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事をいいます。

*3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

*4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

② 結び工事

(単位：円／箇所)

品名		口径			
		32A以下	40A	50A	80A (75A)
鋼管	露出	6,330	8,270	9,260	14,000
	埋設	7,350	11,400	11,400	17,400
フレキ管	露出	5,400	****	****	****
	埋設	8,810	****	****	****

(注1) 切断部から新たに配管する管と既設管とを接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管，白ガス管，カラー鋼管，PE管に適用します。

特別材料費

① ボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・逆止弁

(単位：円/個)

品名	単価	
PE直埋 ボールバルブ	30A	24,200
	50A	29,900
	75A	41,700
ねじ込み形 ボールバルブ	50A	38,800
	80A	77,500
铸铁 逆止弁	20A	6,040
	25A	6,720
	32A	8,800
	40A	13,400
	50A	18,400
	80A	36,500

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

② メータコック・分岐コック

(単位：円／個)

品名	単価	
メータコック	20mm	3,680
	25mm	4,160
	32mm	5,710
	40mm	9,300
	50mm	11,500
メータユニット	4,020	
分岐コック	15mm	3,530
	20mm	3,830
	25mm	4,640
	32mm	6,240
	40mm	10,000
	50mm	12,300
	80mm	24,500

(注) 材料費および取付け労務費を含みます。

③ 通過ガスメータ（ガスメータ売渡し）

（単位：円／個）

型式		単 価	型式		単 価
N	1号	18,600	N P	1号	27,700
	1.6～2号	19,000		1.6～2号	27,700
	2.5～3号	19,200		2.5～3号	27,800
	4～5号	20,100		4～5号	28,800
	6～7号	21,100		6～7号	29,200
NN	10号	63,300		10号	72,400
	15～16号	68,200		15～16号	77,700
N	25～30号	149,500		25～30号	172,300
	40～50号	215,000		40～50号	236,600
	65～100号	336,600		65～100号	356,700
	120号	337,300	120号	359,500	

④ ビット

（単位：円／個）

品 名		単 価
26型 A・Bビット	耐荷重有	15,600
	耐荷重無	15,100
レジソビット	B型	73,300
	C型	70,200

⑤ 絶縁継手

(単位：円／個)

品名	単価	
P C 絶縁 継手	15mm	2,190
	20mm	2,320
	25mm	2,500
	32mm	2,810
	40mm	4,940
	50mm	5,880
	80mm	10,100

⑥ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

品名	単価	
ボールスライド ジョイント	32mm	160,900
	50mm	205,900
	80mm	336,400

(注) 許容変位量が200mmまでのものとします。200mmを超える場合は別途見積りします。

⑦ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

品名	単価	
ボールスライド ジョイント防食 カバー	32mm	28,000
	50mm	34,100
	80mm	43,700

⑧ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

メータコック保安用カバー	320
--------------	-----

⑨ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位：円／個)

ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,550
-------------------	-------

⑩ クランプ取出工事

(単位：円／箇所)

		元 管 口 径			
		32A	40A	50A	80A
取出口径	32A以下	29,500	31,600	31,600	34,800
	50A	****	****	31,600	36,900

⑪ マジックジョイント取出

(単位：円／箇所)

(単位：円／箇所)

20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
16,200	17,900	21,300	24,800	26,800	48,100	73,800

⑫ 業務用自動ガス遮断装置

(単価：円／個)

品 名			単 価
自 動 遮 断 装 置 2 5 T			41,700
自 動 遮 断 装 置 3 2 T			44,300
自 動 遮 断 装 置 4 0 T			52,600
50A	50T	自 動 遮 断 装 置	90,900
	50TA	自 動 遮 断 装 置	106,200
自 動 遮 断 装 置 8 0 T			131,200
操作盤 Y S - S V C 2 0 5			40,000
警 報 器			15,200
ア ダ プ タ ー (一 般 用)			4,230
ア ダ プ タ ー (業 務 用)			6,880
天井取付ベース YS(MK) - B A 5 0 B			930
天井取付ベース MK - B A 2 4 B			1,320
中 継 器			25,300
試 験 ・ 調 整			20,700

(注1) 電線工事 信号線工事は別途見積りします。

(注2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外とします。

特別工事費

① 配管を伴う鉄管接続 (単位：円/箇所)

品名	単価
15A	7,190
20A	8,840
25A	10,900
32A	12,900
40A	14,500
50A	16,600

② よう壁内配管 (単位：円/m)

よう壁内配管	13,700
--------	--------

③ フレキヘッド取付・フレキヘッドケーシング (単位：円/箇所)

品名		単価	
フレキヘッド 取付	屋外	5,630	
	屋内	ベース有	7,870
		ベース無	5,820
フレキヘッド ケーシング	2P～5P共通	6,310	
	屋外用	12,900	

④ 先方品通過ガスメータ取付費（前金ガスメータ取付にも適用します。）

（単位：円／個）

1～6号	10～16号	25～40号
3,060	7,850	12,300

（注1）通過メータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにはメータ取外費を見積りします。

（注2）当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

⑤ レジメータ台

（単位：円／台）

レジメータ台	10,800
--------	--------

⑥ メータ取付単価

（単位：円／個）

品名	単価	
ガス メータ 取付	メータユニット	2,430
	1号	2,430
	1.6～2号	2,430
	2.5～3号	2,430
	4号	2,430
	6号	2,730
	10号	7,160
	16号	8,910
	25～30号	15,100
	40～50号	15,100
	65～100号	50,500
	120号	50,500

⑦ お客さまご提出写真代

(単位：円/枚)

ご提出用写真代	640
---------	-----

⑧ 支持金具塗装費

(単位：円/個)

品名	単価
支持金具	590
架台	1,200

⑨ エアーパージ・点火試験費

(単位：円/戸)

エアーパージ・点火試験費	710
--------------	-----

(注) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合、既設内管のエアーパージ・点火試験に適用します。

なお、対象戸数は既設管に接続されているガスメータ数とします。

⑩ 気密・点火確認費

(単位：円/戸)

気密・点火確認費	2,100
----------	-------

(注) 既設内管を分割して新たにガスメータを設置する場合、既設ガスメータ側設備の気密・点火確認に適用します。

① 掘削・埋戻費

(単位：円/m³)

品名	機械	人力
掘削費	2,460	4,180
埋戻費	3,770	3,770

(注1) 既設灯外内管からガス管を分岐して新たにガスメータを設置する場合に、新規配管部とは異なる箇所でのガス遮断の場合の掘削・埋戻に適用します。なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

付帯工事単価表

① はつり・補修など

項目			20・25A	32・40A	50A	80A
品名	壁厚	単位				
はつり	****	円/m	3,340	4,610	6,240	7,420
補修	****		2,000	2,150	2,570	3,610
穴あけ ・補修	穴あけ	160mm	2,630	3,000	3,620	4,070
	補修	以下	2,190	2,450	3,070	3,160
	穴あけ	161～	3,140	3,580	4,270	5,530
	補修	200mm	2,770	2,870	3,560	4,000
	穴あけ	201～	6,490	7,600	8,080	10,200
	補修	260mm	4,080	4,260	4,560	6,210
	穴あけ	261～	10,800	12,900	12,900	16,100
	補修	300mm	4,770	4,770	5,560	6,290
塗装	2回塗り	円/m	1,220	1,500	1,780	2,030
	3回塗り	円/m	1,620	2,010	2,220	2,660

項 目		20・25A	32・40A	50A	80A	
品 名	単 位					
アングル ブラケット	2回塗り	円/個	8,940	8,950	9,400	9,440
	3回塗り	円/個	9,600	9,610	10,100	10,100
	ステンレス製	円/個	14,700	14,900	15,000	17,000
	どぶ付け	円/個	10,800	11,100	11,400	13,300
	コーティング	円/個	13,400	13,700	14,000	15,800
ステンレス製吊振止金具*1	円/個	1,960	2,070	2,130	2,330	

* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

② 埋込型ガス栓はつり

品 名	単 位	単 価
斫り	円/箇所	3,140
補修	円/箇所	1,860

③ コンクリートこわし・復旧

品 名	単 位	50mm	51～	101～	151～	201～	251～
		以下	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
コンクリート/こわし	円/m2	3,280	4,850	7,170	8,560	11,200	12,700
コンクリート/復旧	円/m2	5,690	8,020	10,100	13,200	19,600	23,300

④ カッター関係

品名	単位	30mm	31～50mm	51～80mm	81～100mm	101～150mm	151～200mm	201～250mm	251～300mm
カッター切り	円/m	1,350	2,150	3,250	4,280	5,550	7,930	9,410	10,900

⑤ 足場損料

品名	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	円/現場・台	21,200	25,900	30,000	34,300	37,000

⑥ スリーブ設置

品名	単位	75φ	100φ	150φ	200φ	250φ
スリーブ設置(梁)	円/個	5,830	6,540	7,460	8,470	9,560
スリーブ設置(床・壁)	円/個	3,340	4,330	5,280	6,270	7,360

⑦ 壁貫通エポキシ樹脂補修

品名 (エポキシ樹脂モルタル充填)	単位	15～25A	32～40A	50A	80A
壁貫通管補修(200mm以下)	円/箇所	8,990	9,860	10,900	13,200
壁貫通管補修(201mm以上)	円/箇所	9,260	11,100	14,100	19,700

⑧ 穴あけ（ダイヤモンドカッター）

品名		単位	50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
壁厚	100mm以下	円/箇所	8,260	9,010	9,920	10,400	11,100
	101～160mm	円/箇所	9,930	10,900	12,200	12,900	13,700
	161～200mm	円/箇所	10,900	12,200	13,700	14,600	15,800
	201～260mm	円/箇所	12,000	13,500	15,400	16,500	18,100
	261～300mm	円/箇所	14,000	15,500	17,100	18,600	20,600
	301～400mm	円/箇所	16,900	18,800	21,100	23,100	25,600
	401～500mm	円/箇所	21,300	24,100	27,100	30,000	33,800
501～600mm	円/箇所	28,200	31,900	36,900	41,400	47,900	

⑨ 管受台ベース

品名	単位	20A～25A	32A～40A	50A	80A
管受台ベース	円/個	8,830	8,830	8,840	9,440

⑩ 芝張替

品名	単位	再使用	新芝
芝張替	円/㎡	1,210	1,950

⑪ 壁貫通部仕上げ塗装

品名	単位	単価
壁貫通部仕上げ塗装	円/箇所	1,870

⑫ 化粧プレート

品名	単位	単価	
ステンレス製	円/箇所	1,350	
樹脂製	円/箇所	1,080	
埋込 ガス栓用	壁型1口	円/箇所	2,570
	壁型2口	円/箇所	2,920
	床型	円/箇所	2,030

機器接続費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース (接)	円/箇所	4,100
9. 5mm強化ホース (延) *1	円/m	1,300
1 3mm強化ホース (接)	円/箇所	4,200
1 3mm強化ホース (延) *1	円/m	1,600
2 0mm強化ホース (延) *1	円/m	2,100
2 5mm強化ホース (延) *1	円/m	3,000
1 3mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	35,900
2 0mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	57,600
2 5mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	96,400
2 0mm強化ホース (自在)	円/箇所	6,500
2 0mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	5,700
2 0mm強化ホース (L型自在)	円/箇所	6,800
2 5mm強化ホース (自在)	円/箇所	10,300
2 5mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	8,600
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,000
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	5,300
1 3×4 0 0 金属フレキ (温)	円/箇所	5,100
1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,500
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	6,800
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	7,200
9. 5mmガスソフトコード	円/本	700
1 3mmガスソフトコード	円/本	1,100
ゴム管用ソケット (多重シール)	円/個	2,300

*1 見積延長は、0.1m単位とします。

割増工事費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

項目	割増率および割増工事費
夜間	35%
休日	15%
深夜	工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

増設・入取替・位置替工事単価

(既設一般見積 (木質系, 鉄骨系, 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価))

増設・入取替・位置替

見積金額＝(基本工事費＋埋設管単価×延長＋CD管付フレキ管×延長＋非埋設管単価×延長
 ＋ガス栓単価×個数＋内管切断取出費＋撤去工事費＋特別材料費＋特別工事費
 ＋付帯工事費＋割増工事費)×(1＋諸経費率)

品名	単位	単価
基本工事費 *1	円/件	13,100
基本工事費(緊急保安) *2	円/件	27,800
基本工事費(損傷対応) *3	円/件	54,000

(単位：円/m)

品名		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	
埋設管	PE管	****	****	****	8,730	8,730	****	11,000	14,200	
	鋼管	PLS	****	9,010	9,010	9,010	9,010	10,000	****	****
		PCM	****	****	10,100	10,100	10,100	15,000	21,200	35,000
	さや管付フレキ管		7,150	7,150	7,150	7,150	****	****	****	****
CD管付フレキ管(シンダー内配管)		6,520	6,520	6,520	6,520	****	****	****	****	
非埋設管	白ガス管 *4	****	8,520	8,520	8,520	11,700	13,900	20,400		
	カー鋼管 *4	****	10,000	10,000	10,000	10,000	13,600	16,400	22,900	
	フレキ管 *4	5,470	5,470	5,470	5,470	****	****	****	****	
諸経費率		10%								

- * 1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験などの費用をいいます。
- * 2 ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事について適用します。
 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験、既設管の撤去、新たに配管する管と既設管との接続などの費用をいいます。
- * 3 敷地内ガス管の損傷により出動し、実施する内管工事について適用します。
 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験、既設管の撤去、新たに配管する管と既設管との接続などの費用をいいます。
- * 4 配管支持金具を含みます。ただし、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積りします。

再 使 用 管

(単位：円/m)

品 名		10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	
埋設管	PE管	****	****	****	6,590	6,590	****	7,350	8,760	
	PLS 鋼管	P C	****	6,720	6,720	6,720	6,250	7,350	****	****
		PCM	****	****	7,500	7,500	7,500	8,370	10,100	14,800
非埋設管	白ガス管 ^{*1}	****	7,330	7,330	7,330	7,330	9,650	11,200	16,100	
	カー鋼管 ^{*1}	****	7,120	7,120	7,120	7,120	9,420	11,300	16,500	
	フレキ管 ^{*1}	3,510	3,510	3,510	3,510	****	****	****	****	

* 1 配管支持金具を含みます。但し、ステンレス製吊振金具を使用した場合は、別途見積りします。

ガス栓単価

① ネジ用ガス栓

(単位：円／個)

品 名		単価
露出ガス栓 (1口)	LA (LB) ヒューズコック	7,810
	13mm LAコンセントヒューズコック (管)	
	13mm LBコンセントヒューズコック (管)	
	ガスコンセント (S露出)	
露出ガス栓 (2口)	ガスコンセント (W露出)	11,400
ネジコック	13mm Lネジコック	6,260
	ネジコック (15, 20, 25mm)	
	32mm 器具用分岐コック	7,320

(注) 単価には材料費および取付労務費を含みます

② フレキ用 ガス栓

(単位：円/個)

品 名		単 価	
露出ガス栓	フレキガスコンセント (増設)	11,500	
	フレキガスコンセント (露出)		
	フレキガスコンセントW (露出型)	14,900	
埋込ガス栓	フレキガスコンセント (埋込)	13,400	
	フレキガスコンセント (埋込コンロ)		
	フレキガスコンセント (埋込E付)		
	フレキガスコンセント (埋込モルタル)		
	フレキガスコンセント (床)		
	フレキガスコンセント (壁貫通)		
	フレキ薄型ガスコンセント (埋込)	18,200	
フレキガスコンセントW (埋込型)			
ネジコック	フレキネジコック	13mm	9,350
		15mm	
		20mm	
		25mm	
	フレキ13mm LA (L) ネジコック	11,000	
	フレキ1/2U I ネジコック		
	フレキ1/2UL ネジコック		
	フレキ3/4U I ネジコック 20mm		
フレキ3/4U I ネジコック 25mm			
フレキ3/4UL ネジコック 20mm	2,930		
フレキガス栓プラグ止			

(注) 単価には材料費および取付労務費を含みます。

内管切断取出単価

① 取出工事

(単位：円／箇所)

品名		取出口径	32A	40A	50A	80A
		以下				(75A)
*1 切断 取出	鋼管	露出切断取出	12,600	14,800	16,200	24,500
		埋設切断取出 (PLP, PLS)	19,800	23,300	29,700	40,700
	フレキ管	露出フレキ切断取出	11,500	****	****	****
		埋設フレキ切断取出	19,400	****	****	****
	PE管×PE管切断取出		15,500	****	18,400	24,000
	鋼管×PE管融着取出		24,800	****	26,600	38,100
PE融着取出 *2		15,500	****	18,400	24,000	
穿孔取出 *3		鋼管×フレキ管	14,500			
ガス栓分岐取出 *4		・プラグ止からの取出	6,780			

* 1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事をいいます。

* 2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事をいいます。

* 3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事をいいます。

* 4 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事をいいます。

(注) 上記の取出し方法以外で施工する場合は、別途見積りします。

② 結び工事

(単位：円/箇所)

品名		口径			
		32A以下	40A	50A	80A(75A)
鋼管	露出	6,930	9,060	10,100	15,400
	埋設	8,050	12,500	12,500	19,000
フレキ管	露出	5,910	****	****	****
	埋設	9,650	****	****	****

(注1) 新たに配管する管と既設管を接続する工事を「結び」といいます。

(注2) フレキ管, 白ガス管, カラー鋼管, PE管に適用します。

撤去工事単価

(単位：円/m・箇所, 個単位：円/m・箇所, 個)

区分		口径			
		32A以下	40A	50A	80A
配管撤去費*1		2,230	3,070	3,070	4,040
ガス栓撤去		2,120			

* 1 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積ります。

撤去・切断する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

特別材料費（取付労務費を含みます。）

① PEボールバルブ・ねじ込み形ボールバルブ・分岐コック・鑄鉄逆止弁

(単位：円／個)

品名	口径		15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
PEボールバルブ			****	****	****	28,600	****	35,100	49,800
ねじ込み形ボールバルブ			****	****	****	****	****	43,200	89,600
分岐コック			4,440	4,660	5,630	7,280	11,100	13,800	28,900
鑄鉄逆止弁			****	9,540	10,100	11,300	14,800	24,300	69,600

(注) 分岐コックには、分岐コック用ハンドルを含みます。

② 通過ガスメータ

(単位：円／個)

型 式		単 価	型 式		単 価
N	1号	15,200	NP	1号	24,100
	1.6～2号	15,200		1.6～2号	24,100
	2.5～3号	15,500		2.5～3号	24,300
	4号～5号	16,400		4号～5号	25,400
	6号～7号	16,400		6号～7号	25,400
NN	10号	51,700		10号	60,400
	15～16号	56,300		15～16号	64,800
N	25～30号	124,700		25～30号	146,500
	40～50号	177,100		40～50号	198,900
	65～120号	287,000		65～120号	309,100

③ ガス栓なし管末処理

(単位：円／個)

15A	20A	25A
8,460	8,520	8,820

④ ピット

(単位：円／個)

26型ピット(A・B)		レジンピット	
耐荷重有	耐荷重無	B	C
17,800	16,600	83,900	80,900

⑤ メータコック

(単価：円／個)

20A	25A	32A	40A	50A
4,810	5,840	7,180	10,400	12,900

(注) 配管を伴わずメータコックのみを取替える場合に見積りします。

⑥ ボールスライドジョイント

(単位：円／個)

品 名	単 価	
ボールスライド ジョイント	32A	171,600
	50A	220,000
	80A	356,600

(注) 許容変位量が200mmまでのものとします。200mmを超える場合は別途見積りします。

⑦ ボールスライドジョイント防食カバー

(単位：円／個)

品名	単価
ボールスライド ジョイント防食 カバー	32A 29,100 50A 36,700 80A 47,200

⑧ メータコック保安用カバー

(単位：円／個)

品名	単価
メータコック保安用カバー	350

⑨ ガスコンセント高気密住宅用ボックス

(単位：円／個)

品名	単価
ガスコンセント高気密住宅用ボックス	2,800

⑩ フレキ管ケース

(単位：円／m)

品名	単価
フレキ管ケース	930

(注1) お客様のご要望により屋内配管部分にケースを使用してフレキ管を配管する場合に適用します。

(注2) 見積延長の計算は0.5m単位とし、端数は切捨てます。
ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

⑪ ガス栓位置替部品

(単位：円／個)

品名	単価
ガス栓位置替部品	8,920

(注) 既設の埋込型ガスコンセントを取外し、フレキ (10A) 配管を行うための部材を設置した場合に適用します。

⑫ クランプ取出工事

(単位：円／箇所)

取出口径	元管口径	元管口径			
		32A	40A	50A	80A
取出	32A以下	32,300	34,300	34,300	38,200
口径	50A	****	****	34,300	40,500

⑬ マジックジョイント取出

(単位：円／箇所)

20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A	100A×50A
17,700	19,500	23,400	27,200	29,400	52,600	80,800

⑭ 業務用自動遮断装置関係

(単価：円/個)

品名		単価	
自動遮断装置 25T		49,700	
自動遮断装置 32T		52,000	
自動遮断装置 40T		56,900	
50A	50T	自動遮断装置	102,800
	50TA	自動遮断装置	109,700
自動遮断装置 80T		141,200	
操作盤YS-SVC205		46,200	
警報器		15,200	
アダプター(一般用)		4,230	
アダプター(業務用)		6,880	
天井取付ベース YS(MK)-BA50B		930	
天井取付ベース MK-BA24B		1,320	
中継器		28,100	
試験・調整		25,500	

(注1) 電線工事, 信号線工事は別途見積りします。

(注2) 警報器・アダプター・天井取付ベースは諸経費の対象外とします。

⑮ 業務用自動遮断装置取替

(単価：円/個)

品名		単価	
自動遮断装置 25T		76,000	
自動遮断装置 32T		78,600	
自動遮断装置 40T		83,600	
50A	50T	自動遮断装置	127,500
	50TA	自動遮断装置	134,300
自動遮断装置 80T		164,100	

特別工事費

① 配管を伴う鉄管接続

(単位：円/箇所)

15A	20A	25A	32A	40A	50A
8,550	10,500	12,900	15,500	17,400	19,800

② よう壁内配管費

(単位：円/m)

品名	単価
よう壁内配管費	30,600

③ 先方品通過メータ取付費 (前金ガスメータ取付にも適用します。)

(単位：円/個)

1～6号	10～16号	25～50号
6,190	12,400	25,800

(注1) 取付材料費を含みます。

(注2) 通過メータの位置替・取替の場合は、上記単価のほかにメータ取外費を見積りします。

(注3) 当社のメータを通過メータとして売渡した場合は、上記単価は適用しません。

④ 通過ガスメータ取外費

(単位：円/個)

1～6号	10～16号	25～50号
1,200	1,450	7,500

⑤ 65号以上ガスメータの取付・取外費

(単位：円/個)

工事内容	単価
配管を伴う取付費	56,100
配管を伴う取外費	27,300
メータのみの取付費	60,500
メータのみの取外費	57,300

(注1) 配管を伴う取付には、メータ廻り材料を含みます。架台を作成した場合には、さらにレジメータ台費を別途見積りします。

(注2) ガスメータの取付・取外しを行う場合には、取付費・取外費を見積りします。

⑥ レジメータ台

(単位：円/組)

レジメータ台	12,000
--------	--------

⑦ エアーパージ・点火試験費

(単位：円/戸)

エアーパージ・点火試験費	760
--------------	-----

(注) 灯外内管の入取替・位置替工事に伴い複数メータを一時供給停止し、供給復帰時に既設内管のエアーパージ・点火試験を行った場合に適用します。

なお、対象戸数は当該メータから1戸を引いた戸数とします。

⑧ 気密・点火確認費

(単位：円/戸)

気密・点火確認費	2,530
----------	-------

(注) 内管の増設・入取替・位置替工事において、1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸を施工する場合には見積り加算します。ただし、加算する数量は「施工戸数-1」とします。

* 住戸とは、ガスメータ設置場所単位をいいます。

⑨ 廃止管ガスパーズ費

(単位：円/系統)

廃止管ガスパーズ費	19,300
-----------	--------

(注) 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のガスパーズを行った場合に適用します。ただし、ガスパーズを行った当該系統の延長が5.0m以下の場合には適用しません。

⑩ バイパス工事費

(単位：円/箇所)

バイパス工事費	63,800
---------	--------

(注) 内管の入取替・位置替工事の施工時にガスの供給停止ができないためにバイパスを設置する場合に適用します。

なお、バイパスの撤去費を含みます。

⑪ お客さまご提出用写真撮影代

(単位：円/枚)

お客さまご提出用写真撮影代	710
---------------	-----

(注) お客さまのご要望により、工事写真をご提出する場合に適用します。

⑫ 掘削・埋戻費

(単位：円/m³)

品名	機械	人力
掘削費	2,020	4,470
埋戻費	4,020	4,020

(注1) 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所バルブ設置または配管を行う場合には適用しません。なお、砂材料を用いて埋戻しを行った場合には、別途、砂材料費を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m³未満は0.5m³とします。

⑬ 支持金具などの撤去費

(単位：円/個)

品名	単価
支持金具	1,830
架台	3,210

⑭ 支持金具などの塗装費

(単位：円/個)

品名	単価
支持金具	650
架台	1,330

⑮ ライニング工事費

(単位：円/ライン)

		～5m	～10m	～15m	～20m	～25m	～30m
主管 ライニング	～25A	18,400	26,500	63,800	71,200	78,400	85,700
	32A	24,800	32,900	70,400	77,700	85,000	92,200
	40A	31,000	39,200	78,400	85,700	93,000	100,300
分岐管 ライニング	～25A	43,600	53,200	61,000	68,400	76,100	83,300
	32A	50,500	60,100	67,800	75,400	82,600	90,400
	40A	59,000	68,400	76,100	83,400	91,000	98,700

付帯工事費

① はつり・補修 など

項目			20・25A	32・40A	50A	80A
品名	壁厚	単位				
はつり	*****	円/m	3,980	5,510	7,450	8,870
補修	*****		2,360	2,580	3,070	4,310
穴あけ ・補修	穴あけ	160mm	3,150	3,590	4,320	4,890
	補修	以下	2,630	2,930	3,660	3,760
	穴あけ	161～	3,740	4,270	5,120	6,600
	補修	200mm	3,310	3,420	4,270	4,770
	穴あけ	201～	7,740	9,070	9,640	12,200
	補修	260mm	4,900	5,100	5,440	7,430
	穴あけ	261～	12,900	15,400	15,400	19,300
	補修	300mm	5,690	5,690	6,640	7,510
塗装	補修	301～400mm	6,900	6,900	8,090	9,110
	2回塗り	円/m	1,440	1,770	2,120	2,430
	3回塗り	円/m	1,940	2,380	2,660	3,170
アンガールブ ラケット	2回塗り	円/個	10,700	10,700	11,200	11,300
	3回塗り	円/個	11,500	11,500	12,000	12,100
	ステンレス製	円/個	17,700	17,900	18,000	20,200
	どぶ付け	円/個	12,900	13,300	13,500	15,900
	コーティング	円/個	16,000	16,400	16,700	19,000
	ステンレス製吊振止金具 ^{*1}	円/個	2,140	2,270	2,330	2,560

* ステンレス製吊振止金具は材料費のみ

② メータ関係

品名	単位	1~6m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
メータ固定	円/個	6,030	6,350	6,480

③ 埋込型ガス栓はつり・補修

品名		単位	単価
埋込型	はつり	円/個	3,740
ガス栓	補修	円/個	2,220

④ コンクリートこわし・復旧関係

品名	単位	50mm 以下	51~ 100mm	101~ 150mm	151~ 200mm	201~ 250mm	251~ 300mm
コンクリートこわし	円/m ²	3,920	5,810	8,570	10,200	13,400	15,200
コンクリート復旧	円/m ²	6,810	9,580	12,100	15,800	23,400	27,800

⑤ カッター関係

品名	単位	30mm 以下	31～ 50mm	51～ 80mm	81～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
カッター切り	円/m	1,610	2,570	3,880	5,120	6,630	9,480	11,200	13,000

⑥ 足場損料

品名	単位	1段	2段	3段	4段	5段
ローリングカッター	円/現場/台	25,300	31,100	36,100	41,000	44,200

⑦ スリーブ設置

品名		単位	75φ 以下	100φ	150φ	200φ	250φ
スリーブ 設置	梁	円/箇所	6,960	7,830	8,920	10,100	11,400
	床・壁	円/箇所	3,970	5,190	6,290	7,500	8,800

⑧ 壁貫通管エポキシ樹脂補修

品名	壁厚	単位	15～ 25A	32～ 40A	50A	80A
壁管通管	200mm以下	円/箇所	10,700	11,900	13,000	15,700
エポキシ樹脂補修	201mm以上	円/箇所	11,100	13,300	17,100	23,600

⑨ 穴あけ (ダイヤモンドカッター)

壁厚		口径				
		50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
100mm以下	円/箇所	9,870	10,800	11,900	12,500	13,300
101～160mm	円/箇所	11,900	13,100	14,500	15,400	16,600
161～200mm	円/箇所	13,100	14,600	16,500	17,500	18,900
201～260mm	円/箇所	14,200	16,200	18,400	19,700	21,500
261～300mm	円/箇所	16,800	18,600	20,500	22,400	24,600
301～400mm	円/箇所	20,400	22,500	25,300	27,400	30,600
401～500mm	円/箇所	25,400	28,600	32,500	35,700	40,300
501～600mm	円/箇所	33,500	38,100	44,000	49,600	57,000

⑩ 管受台ベース

		口径		20A～25A	32A～40A	50A	80A
管受台ベース	円/個	10,500	10,600	10,600	11,300		

⑪ 芝張替

品名		区分	
		再使用	新芝
芝張替	円/m ²	1,440	2,330

⑫ 壁貫通部仕上げ塗装

品名	単位	単価
壁貫通部仕上げ塗装	円/箇所	2,240

⑬ 化粧プレート

品 名		単 位	単 価
ステンレス製		円/箇所	1,610
樹脂製		円/箇所	1,290
埋込ガス栓用	壁型1口	円/箇所	3,060
	壁型2口	円/箇所	3,500
	床 型	円/箇所	2,420

機器接続費

品名	単位	単価
9. 5mm強化ホース (接)	円/箇所	4,100
9. 5mm強化ホース (延) * ¹	円/m	1,300
1 3mm強化ホース (接)	円/箇所	4,200
1 3mm強化ホース (延) * ¹	円/m	1,600
2 0mm強化ホース (延) * ¹	円/m	2,100
2 5mm強化ホース (延) * ¹	円/m	3,000
1 3mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	35,900
2 0mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	57,600
2 5mm強化ホース (接) 迅速接手	円/箇所	96,400
2 0mm強化ホース (自在)	円/箇所	6,500
2 0mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	5,700
2 0mm強化ホース (L型自在)	円/箇所	6,800
2 5mm強化ホース (自在)	円/箇所	10,300
2 5mm強化ホース (ユニオン)	円/箇所	8,600
1 3×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	5,000
1 3×4 0 0 金属フレキ	円/箇所	5,300
1 3×4 0 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,100
1 3×6 5 0 金属フレキ (湯)	円/箇所	5,500
1 9×2 5 0 金属フレキ	円/箇所	6,800
1 3×1 4 0 0 金属フレキ	円/箇所	7,200
9. 5mmガスソフトコード	円/本	700
1 3mmガスソフトコード	円/本	1,100
ゴム管用ソケット (多重シール)	円/個	2,300
機器接続費 (緊急保安) * ²	円/箇所	6,100
機器接続費 (緊急保安・再利用) * ²	円/箇所	1,600

*¹ 見積延長は、0.1m単位とします。

*² ガス漏れの通報などにより実施する内管緊急修理工事について適用します。

割増工事費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

項目	割増率および割増工事費
夜間	35%
休日	15%
深夜	工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

撤 去 工 事 単 価

(木質・鉄骨系, 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物共通単価)

撤 去

見積金額 = (基本工事費 + 配管撤去単価 × 撤去延長 + ガス栓撤去単価 × 撤去個数 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費) × (1 + 諸経費率)

品名	単位	単価
基本工事費*1	円/件	13,100

品名 \ 口径		32A以下	40A	50A	80A
		配管撤去費 円/m・箇所	2,230	3,070	3,070
ガス栓撤去 円/個	2,120				
付帯工事費	「増設・入取替・位置替工事単価」参照				
諸経費	10%				

- * 1 施工前の準備・確認作業および施工後の気密・点火試験などの費用をいいます。
- * 2 既設管を撤去もしくは切断する工事に適用し、1箇所当たりの撤去延長が1m未満の場合は1箇所として見積ります。
撤去・切断する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

特別工事費

① 通過ガスメータ取外費

(単位：円/個)

1～6号	10～16号	25～50号
1,200	1,450	7,500

② 65号以上ガスメータ取外費

(単位：円/個)

品名	単価
配管を伴う取外費	27,300
メータのみの取外費	57,300

③ 気密・点火確認費

(単位：円/戸)

品名	単価
気密・点火確認費	2,530

(注) 1つのお申込みで集合住宅などの複数住戸を施工する場合に見積り加算します。ただし、加算する数量は「施工戸数－1」とします。

* 住戸とは、ガスメータ設置場所単位をいいます。

④ 廃止管ガスパーズ費

(単位：円/個)

品名	単価
廃止管ガスパーズ費	19,300

(注) 内管の入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、廃止した既設内管のガスパーズを行った場合に適用します。ただし、ガスパーズを行った当該系統の延長が50m以下の場合には適用しません。

⑤ 支持金具などの撤去費

(単位：円／個)

品名	単価
支持金具	1,830
架台	3,210

⑥ 掘削・埋戻費

(単位：円／m³)

品名	機械	人力
掘削費	2,020	4,470
埋戻費	4,020	4,020

(注1) 内管の増設・入取替・位置替工事または撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行うための掘削・埋戻を行った場合に適用します。ただし、当該箇所でバルブ設置・配管を行う場合には適用しません。なお、砂材料を用いて埋戻を行った場合には、別途、砂材料を加算します。

(注2) 掘削土量などは、0.5m³単位とし端数は切捨てます。
ただし、0.5m³未満は 0.5m³とします。

割増工事費

① 夜間割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。
この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。

③ 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

④ 至急対応加算費

お客さまのお申込みを当社が直接受け、お客さまのお申込みにより、お申込み受付日の翌営業日*1を起算日として、5営業日目までの間に当社が直接工事を行う場合に適用します。

*1 営業日とは、当社で定めた休日（②休日割増工事費の休日に同じ）を除く日をいいます。

例（間に祝日がない場合）

受付日	5営業日目	至急対応加算費適用期限
水曜日	翌週火曜日	火曜日までの間に工事を実施

夜間・休日割増工事費

= (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

深夜割増工事費 = 工事1件あたり25,200円（税抜）を加算

至急対応加算費 = 工事1件あたり17,000円（税抜）を加算

項目	割増率および割増工事費
夜間	35%
休日	15%
深夜	工事1件あたり25,200円（税抜）を加算
至急	工事1件あたり17,000円（税抜）を加算

鉄管機器接続工事単価

鉄管機器接続 (配管を伴わないもの)

見積金額 = 基本工事費 + コック単価/個 × 個数

品名	単位	単価
基本工事費	円/件	13,100

(単位：円/個)

品名	口径	単価
コック取付要	15A	13,000
	20A	15,100
	25A	18,800
	32A	22,500
	40A	26,200
	50A	32,500
コック取付不要	15A	9,800
	20A	11,600
	25A	13,500
	32A	15,400
	40A	17,400
	50A	19,500

割増工事費

① 深夜割増工事費

お客さまのお申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

深夜割増工事費 = 工事1件あたり25,200円(税抜)を加算

項目	割増率および割増工事費
夜間	35%
休日	15%
深夜	工事1件あたり25,200円(税抜)を加算